


# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

30 Δεκεμβρίου 2016 | ΤΕΥΧΟΣ Α.Α.Π. | Αρ. Φύλλου **290**

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4360/192489

**Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, Δήμου Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας.**

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 280 ΙΙ παρ. 8, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 18 του ν. 4071/2012.

2. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ κ.λπ. (ΦΕΚ 107Α΄/1997).

4. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33Α΄/4-3-1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 αυτού.

5. Τις διατάξεις του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας κ.λπ.» (ΦΕΚ 124Α΄/1997).

6. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 207Α΄/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 156/Α/9-7-2013).

8. Την αρ. 6876/4871/12-6-2008 απόφαση, «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 128Α΄/3-7-2008).

9. Την αρ. 26298/1-7-2003 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «"Εγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» (ΦΕΚ 1469Β΄/2003).

10. Την αρ. 49828/2008 απόφαση «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 2464Β΄/3-12-2008).

11. Την αρ. 11508/2009 απόφαση «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13-4-2009).

12. Την αρ. 24208/2009 απόφαση «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 1138Β΄/11-6-2009).

13. Την αρ. 31722/2011 απόφαση «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 2505Β΄/4-11-2011).

14. Την υπ' αριθμ. 908/2014 (ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014) απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας».

15. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α΄/1986).

16. Την αρ. 9572/1845/2000 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί καθορισμού «Τεχνικών Προδιαγραφών και Αμοιβών Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ» (ΦΕΚ 209Δ΄/7-4-2000).

17. Την αρ. 37691/12-9-2007 απόφαση Υφυπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Έγκριση Προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ» (ΦΕΚ 1902Β΄/2007).

18. Το με αρ. 19818/05-06-2008 έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια των ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ».

19. Την αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κοινή Υπουργική Απόφαση «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ 1225/Β΄).

20. Την αρ. οικ.131334/15-11-2010 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α, «Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικών με τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) κατά την εκπόνηση των Μελετών Γενικών Πολεοδομικών

Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.).

21. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209 Α΄/21-9-2011).

22. Τις διατάξεις του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α).

23. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24/Α/02-02-2012).

24. Την οικ. 3137/191/Φ15/2012 (4-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων & των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (ΦΕΚ 1048 Β΄).

25. Τις διατάξεις της αρ. 1958/13-01-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 21Β΄/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/2011» (ΦΕΚ 209 Α΄/2011), ως ισχύει.

26. Τις διατάξεις της Η.Π.15393/2332/02 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες...» (ΦΕΚ 1022/Β), ως ισχύει.

27. Τις διατάξεις του ν.2545/1997 «Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254Α΄/1997).

28. Την αρ. 10788/2004 Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γ.Π.Σ., των Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και των πολεοδομικών μελετών» (ΦΕΚ 285/Δ΄).

29. Τον Εθνικό Κατάλογο των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 (επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος με αριθμό L259 vol. 49 21.09.06), όπως ισχύει.

30. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄).

31. Τις διατάξεις του π.δ. της 19-10/13-11-1978 «Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών» (ΦΕΚ 594Δ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

32. Τις διατάξεις του π.δ. της 24-5-1985 (ΦΕΚ 270Δ΄/31-5-1985) «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

33. Τις διατάξεις του π.δ. 24/03-05-1985 (ΦΕΚ 181Δ΄/1985) «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

34. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) και ειδικά το άρθρο 34.

35. Τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011, ΦΕΚ 1227 Β΄).

36. Τις διατάξεις του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011), ως ισχύει.

37. Τις διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79Α΄/9-4-2012).

38. Το με αρ. 48859/13-11-2008 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Δ/νσης Πολ/κου Σχεδιασμού, με θέμα «Οδηγίες για την παρακολούθηση / έγκριση μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997».

39. Το ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

40. Το ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση-Βιώσιμη ανάπτυξη», ως ισχύει.

41. Το από 23-2-1987 π.δ. (ΦΕΚ 166/Δ/1987) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. Γ.79463/1990 (ΦΕΚ 706/Δ/1990).

42. Το άρθρο 238 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄).

43. Την πράξη 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α΄/2015).

44. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α'/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

45. Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42Α΄/2005).

46. Την αρ. 3283/127805/29-7-2013 (ΦΕΚ ΑΑΠ 302/2013) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Φουρνά Δήμου Καρπενησίου».

47. Την αριθμ. 3749/1-3-2013 Σύμβαση του Δήμου Καρπενησίου και της σύμπραξης των μελετητικών γραφείων «ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΜΓΕ - Παπανικολάου Ελένη - Βογιαρίδης Αναστάσιος - Σιακαβέλας Ιωάννης» για την εκπόνηση του Σχεδίου «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Φουρνά».

48. Την απόφαση 307/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου για την παραλαβή του Α' σταδίου του Σχεδίου.

49. Το αρ. οικ. 187/9-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπενησίου, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η Β1 Φάση και η Σ.Μ.Π.Ε., του Σχεδίου.

50. Το αρ.πρωτ. 2334/95277/29-5-2015 έγγραφο μας, με το οποίο θεωρήθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας - Β1 στάδιο του Σχεδίου.

51. Την αρ.πρωτ. 487/23791/18-3-2015 γνωμοδότηση μας επί του Β1 σταδίου του Σχεδίου.

52. Την απόφαση 222/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου για την έγκριση του Β1 σταδίου του Σχεδίου.

53. Το αρ. οικ.1151/20-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπενησίου, με το οποίο μας επανυποβλήθηκε συμπληρωμένη και τροποποιημένη, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των φορέων, η Σ.Μ.Π.Ε. του Σχεδίου του θέματος.

54. Το αρ. 3111/130397/29-7-2015 έγγραφο μας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η Σ.Μ.Π.Ε. του Σχεδίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας και αρμόδιες υπηρεσίες, για τη διαδικασία της διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές και με το ενδιαφερόμενο κοινό.

55. Την αρ. πρωτ. 1675/19-8-2015 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας επί της Σ.Μ.Π.Ε.

56. Την αρ. πρωτ. 4263/20-8-2015 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας επί της Σ.Μ.Π.Ε.

57. Την αρ.πρωτ. Φ.916.75/167/413013/3-9-2015 γνωμοδότηση του Γ.Ε.Σ./Διεύθυνση Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος επί της Σ.Μ.Π.Ε.

58. Την αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/220127/129581/3602/1590/9-9-2015 γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας επί της Σ.Μ.Π.Ε.

59. Το αρ. πρωτ. οικ.1395/15-9-2015 έγγραφο του Δήμου Καρπενησίου, με το οποίο μας απέστειλε τα αποκόμματα των εφημερίδων ΑΥΓΗ, ΕΣΤΙΑ και ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ, στις οποίες δημοσιοποιήθηκε η Σ.Μ.Π.Ε. του Σχεδίου.

60. Την αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ18/17-9-2015 γνωμοδότηση της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων επί της Σ.Μ.Π.Ε.

61. Την αρ. πρωτ. 11138/153636/2-10-2015 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας επί της Σ.Μ.Π.Ε.

62. Την αρ. πρωτ. 1497/86486/9-10-2015 γνωμοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Διεύθυνση Χωροταξίας Προστασίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, επί της Σ.Μ.Π.Ε.

63. Το αρ.πρωτ. 139238/450/20-10-2015 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Π.Σ.Ε., με το οποίο μας διαβίβασε το αρ. 10/20-9-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς, που περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ του Σχεδίου του θέματος (θέμα 2ο, απόφαση αρ. 101).

64. Την αρ. πρωτ. οικ. 4547/208534/12-11-2015 απόφαση Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η Σ.Μ.Π.Ε. του Σχεδίου του θέματος.

65. Το αρ.πρωτ. οικ.1761/10-12-2015 έγγραφο του Δήμου Καρπενησίου, με το οποίο μας απέστειλε τα αποκόμματα των εφημερίδων ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ και ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ, στις οποίες δημοσιοποιήθηκε η απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. του Σχεδίου του θέματος.

66. Την απόφαση 442/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, με την οποία παραλαμβάνει το Β2 Στάδιο της μελέτης του Σχεδίου.

67. Το αρ. οικ. 543/11-4-2016 έγγραφο του Δήμου Καρπενησίου, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε: α) προς έγκριση, το Β2 στάδιο της μελέτης του Σχεδίου και β) το αρ. πρωτ. 6257/4-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι στην Δ.Ε. Φουρνάς δεν υπάρχει καθορισμένη γη υψηλής παραγωγικότητας.

68. Το αρ. πρωτ. 1617/65487/22-6-2016 έγγραφο μας, με το οποίο διαβιβάσαμε εισήγηση της υπηρεσίας μας προς το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της έγκρισης του σχεδίου του θέματος.

69. Το αρ. πρωτ. 21/20-10-2016 έγγραφο του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Π.Ε. Ευρυτανίας, με το οποίο μας διαβίβασε το απόσπασμα του αρ. 3/29-9-2016 πρακτικού (θέμα 4ο), σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση του σχεδίου του θέματος.

70. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Η αρμοδιότητα έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, Δήμου Καρπενησίου, ανήκει στο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2508/97 σε συνδυασμό με το άρθρο 280 παρ.ΙΙ (8) του ν. 3852/2010 (87/Α/2010), μετά από γνώμη του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2508/1997 το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, το οποίο αφορά το σύνολο της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας και αποτυπώνεται στους Χάρτες: Π.1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης (κλίμακας 1:25.000), Π.2.1-β' έκδοση: Χρήσεις Γης - Αστική Δομή - Μεταφορική Υποδομή (κλίμακας 1:25.000), Π.2.2-β' έκδοση: Μεταφορική Υποδομή -Αστικές Υποδομές (κλίμακας 1:25.000), Π.3.1 α&β: Πολεοδομική Οργάνωση - Αστική Δομή - Χρήσεις Γης -Μεταφορική Υποδομή (κλίμακας 1:5.000), Π.3.2α&β: Πολεοδομική Οργάνωση - Αστικές Υποδομές - Ύδρευση Αποχέτευση (κλίμακας 1:5.000), Π.3.3α&β: Πολεοδομική Οργάνωση Αστικές Υποδομές Ενεργειακό Τηλεπικοινωνιακό (κλίμακας 1:5.000) και περιγράφεται στους Πίνακες καθώς και στο περιεχόμενο των επόμενων κεφαλαίων.

Α. Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης και Προγραμματικά Μεγέθη Οικιστικής Ανάπτυξης

1. Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης (Χάρτης Π.1)

Η πρόταση έχει σαν στόχο την κάλυψη των οικιστικών και κοινωνικών αναγκών των κατοίκων και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών και δυνατοτήτων της περιοχής, μέσα από ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης που καθορίζουν οι ευρύτερες δεσμεύσεις στρατηγικού σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται να αναπτυχθεί ο πρωτογενής παρα-

γωγικός τομέας, ο τουρισμός σχετιζόμενος με την φύση και τον πολιτισμό, να ενισχυθούν και να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες του Δήμου, να οριστούν παραγωγικοί υποδοχείς και να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη κοινωνική και τεχνική υποδομή για τους κατοίκους.

Το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. σε σχέση και με το ευρύτερο περιβάλλον, προσδιορίζει την περιοχή ως μία ενότητα δασικής εκμετάλλευσης, γεωργικών καλλιεργειών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καθώς και εκμεταλλεύσεων παραδοσιακής και οικολογικής-ήπιας μορφής, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες μορφές τουρισμού.

Η οργάνωση του συστήματος λειτουργίας προσδιορίζεται σε δύο χώρους βασικών δραστηριοτήτων (Ζ1) και (Ζ2) στο χάρτη Δομικού σχεδίου Π.1:

• (Ζ1) - το κεντρικό περιβάλλον της κοιλάδας του Μέγα Ρέματος.

• (Ζ2) - το περιμετρικό ορεινό, δασικό περιβάλλον.

2. Τα βασικά δομικά στοιχεία του προτύπου χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας:

Οργανώνεται τριγωνικό δίκτυο οικισμών στην κεντρική κοιλάδα του Μέγα Ρέματος (Ζώνη 1) που περιλαμβάνει τους οικισμούς Φουρνά - Βράχα - Κλειτσό, με ισχυρότερο πόλο τον οικισμό της Φουρνάς. Η Φουρνά θα συνεχίσει να αποτελεί διοικητικό κέντρο της περιοχής. Οι οικισμοί της Βράχας και του Κλειτσού έχουν ισχυρή εξάρτηση από τη Φουρνά.

Το παραπάνω πλέγμα οικισμών συνδέεται μέσω του κεντρικού οικισμού Φουρνάς με την έδρα του δήμου το Καρπενήσι αλλά και την έδρα της Περιφέρειας την Λαμία.

Ο Κλειτσός αποτελείται από ένα υποσύνολο αλληλοεξαρτώμενων οικισμών που αποτελούν μια ενότητα (χάρτης Π.1.) και περιλαμβάνει τους οικισμούς Κορίτσα, Μοσχιάδες, Μεσοχώρι και Πλάτανος. Ο οικισμός του Μαυρόλογγου αποτελεί εξαρτημένο οικισμό με την Κορίτσα, άλλα και με οικισμούς της Π.Ε. Καρδίτσας. (Πίνακας Π.4).

3. Τα εκτιμώμενα προγραμματικά μεγέθη οικιστικής ανάπτυξης στο χρόνο-στόχο 2031 είναι:

Ως προς τον μόνιμο πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας:

Πληθυσμός 2031= 545 μόνιμοι κάτοικοι

Ως προς τον εποχικό πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας:

Πληθυσμός 2031= 847 εποχικοί κάτοικοι

Συνολικά υπολογίζεται ότι ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός για το έτος στόχο 2031 θα είναι:

Δ.Ε.Φουρνά: 545 κάτοικοι

• Φουρνά: 258 κάτοικοι
• Βράχα: 108 κάτοικοι
• Κορίτσα: 60 κάτοικοι
• Μεσοχώρι & Μοσχιάδες: 63 κάτοικοι
• Πλάτανος : 50 κάτοικοι
• Μαυρόλογγος: 6 κάτοικοι

Β. Οργάνωση των Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος

α. Οι Χρήσεις Γης και οι περιοχές Προστασίας Περιβάλλοντος της Δημοτικής Ενότητας απεικονίζονται αναλυτικά στον Χάρτη Π.2, κλίμακας 1:25.000, και γενικά είναι:

• Οικιστικές Περιοχές (Ο.Π.)
• Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.)
• Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης (Π.Ε.Χ.Γ.)
• Περιοχές Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Π.Π.Ε.Δ.)

β. Ανά περιοχή καθορίζονται:

1. ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΟΠ)

Οικισμοί: Φουρνά

Στη Φουρνά δημιουργείται μια πολεοδομική ενότητα (Π.Ε.1 και δυο τομείς Ι &ΙΙ). Προτείνεται η αναθεώρηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου για το τμήμα του οικισμού που έχει σχέδιο και η πολεοδόμηση του παλαιού οικισμού.

Για την τροποποίηση της ζώνης Α (ΦΕΚ 301/Δ/2001) της αρ. πρωτ. 46902/343/22-3-2001 απόφασης «Συμπλήρωση και τροποποίηση της απόφασης 59486/1668/ 3-10-1983 ως προς τον επανακαθορισμό των ασφαλών ζωνών και των προϋποθέσεων δόμησης στους οικισμούς . . . , Φουρνάς, . . του Νομού Ευρυτανίας», θα πρέπει να προηγηθεί η εκπόνηση ειδικής γεωλογικής μελέτης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1 του άρθρου 22 του ν. 4258/14-4-2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

Βράχα

Ο οικισμός Βράχα αποτελεί ενιαία πολεοδομική ενότητα την Π.Ε. 6. εμβαδού 191,0 στρεμ. που θα περιλαμβάνει τον υφιστάμενο οικισμό. Προτείνεται η οριοθέτηση του οικισμού με π.δ. (συνορεύει με δασική έκταση) και η πολεοδόμηση του οικισμού.

Πριν την οριοθέτηση του οικισμού, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως «μεταφερόμενος λόγω κατολισθήσεων» με την κοινή υπουργική απόφαση Φ.Δ4γ/10545/168/30-7-1970, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 59486/1668/ 3-10-1983 απόφαση «οικισμός μερικώς κατολισθαίνων, με θέσεις ανοικοδόμησης σε σταθερές νησίδες», θα πρέπει να προηγηθεί η εκπόνηση - έγκριση ειδικής γεωλογικής μελέτης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1 του άρθρου 22 του ν. 4258/14-4-2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

Κλειτσός

Ο οικισμός Κορίτσα αποτελεί ενιαία πολεοδομική ενότητα την Π.Ε. 2. εμβαδού 155,4 στρεμ. που θα περιλαμβάνει τον υφιστάμενο οικισμό. Προτείνεται η πολεοδόμηση του οικισμού.

Οι οικισμοί Μοσχιάδες και Μεσοχώρι αποτελούν ενιαία πολεοδομική ενότητα την Π.Ε. 3. εμβαδού 141,3 στρεμ. Προτείνεται επέκταση του οικισμού Μεσοχωρίου εμβαδού 29,50 στρεμμάτων για εξομάλυνση του ορίου του οικισμού καθώς τμήμα του παλιού οικισμού έμεινε εκτός της οριοθέτηση με την απόφαση Νομάρχη. Προτείνεται η πολεοδόμηση των οικισμών.

Ο οικισμός Πλάτανος αποτελεί ενιαία πολεοδομική ενότητα την Π.Ε. 4. εμβαδού 116,7 στρεμ. Προτείνεται η πολεοδόμηση του οικισμού.

Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποτελεί ενιαία πολεοδομική ενότητα την Π.Ε. 5 εμβαδού 67,2 στρεμ. Προτείνεται η οριοθέτηση του οικισμού με π.δ. (συνορεύει με δασική έκταση) και μετά η πολεοδόμησή του.

2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Π.Ε.Π.)

2.1. Περιοχές προστασίας αρχαιολογικών χώρων (Π.Π.Α.Χ.)

Πρόκειται για το κηρυγμένο μνημείο: Π.Π.Α.Χ.1 «Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, βόρεια της Βράχας», καθώς και για τους μη κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους:

1. Π.Π.Α.Χ.2 «Επιφανειακή κεραμική θέση Αγ. Σωτήρα Β.Α. της Βυζαντινής Μονής».
2. Π.Π.Α.Χ.3 «Ύψωμα με επιφανειακές ενδείξεις αρχαίου οικισμού θέση Καμίνες».
3. Π.Π.Α.Χ.4 «Ύψωμα με ενδείξεις αρχαίου οικισμού θέση Κουκιού».
4. Π.Π.Α.Χ.5 «Επιφανειακές ενδείξεις αρχαίου οικισμού θέση Γολιά ανατολικά του οικισμού Μοσχιάδες».
5. Π.Π.Α.Χ.6 «Λείψανα αρχαίας οχύρωσης και επιφανειακές ενδείξεις αρχαίου οικισιμού Β.Δ. του Μαυρόλογγου».
6. Π.Π.Α.Χ.7 «Κατάλοιπα αρχαίας οχύρωσης και ενδείξεις αρχαίου οικισμού βόρεια της Φουρνάς».
7. Π.Π.Α.Χ.8 «Επιφανειακές ενδείξεις αρχαίου Νεκροταφείου θέση Λυκομνήματα Ν.Α. της Φουρνάς».
8. Π.Π.Α.Χ.9 «Μονή Ζωοδόχου πηγής στη Φουρνά».
9. Π.Π.Α.Χ.10 «Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Φουρνά».
10. Π.Π.Α.Χ.11«Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου στη Κορίτσα».
11. - «Συνοριακή γραμμή του πάλαι νεοσύστατου Ελληνικού κράτους το 1832 με φυλάκια που τα οριοθετούσαν (Βουλγάρα-Λιπούχι-Ζαχαράκη-Περήφανο-Λυκομνήματα-Πυργάκια)».

Επιτρεπόμενες χρήσεις και δόμηση

Α) Στην εκτός σχεδίου περιοχή ορίζεται ζώνη προστασία 200μ γύρω από τα μνημεία (Π.Π.Α.Χ.1 έως 9) (χάρτης Π.2.) εντός της όποιας οποιαδήποτε κατασκευή θα πρέπει να λαμβάνει άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Επιτρεπόμενες χρήσεις και δόμηση εντός της ζώνης προστασίας των 200 μέτρων (Π.Π.Α.Χ.1 έως 9) (χάρτης Π.2.) σύμφωνα με τις οριζόμενες στο παρόν Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) και Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης (Π.Ε.Χ.Γ.) στις οποίες περιλαμβάνονται οι Π.Π.Α.Χ. 1 έως 9, πλέον των περιορισμών και τυχόν δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον ν. 3028/2002/ΦΕΚ/153/28.6.2002 και της λοιπής νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Επιπλέον των παραπάνω περιορισμών στις περιοχές αυτές ορίζεται ότι:

• Στα παραπάνω μνημεία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, χωρίς την άδεια των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου πολιτισμού.

• Υφισταμένες αγροτικές δραστηριότητες επιτρέπονται χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, βαθιά άροση.

• Επιτρέπονται αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου επιφανείας έως 50,0 τ.μ. και υδατοδεξαμενές. Σε περίπτωση ανέγερσης αγροτικής αποθήκης και κατοικίας στο ίδιο γήπεδο, η συνολική οικοδομήσιμη επιφάνεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 120,00 τ.μ.

• Επιτρέπεται Κατοικία. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης της επιτρεπόμενης χρήσης δίνονται από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, άρθρα 1 και 6 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270Δ΄). Η συνολική οικοδομήσιμη επιφάνεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 120,00 τ.μ.

• Επιτρέπονται Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων.

• Επιτρέπονται Πολιτιστικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις κτίρια πολιτισμού, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού, εκκλησιαστικά κτίρια, και κτίσματα-υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού.

Β) Για τα εντός οικισμών μνημεία Π.Π.Α.Χ.10 και 11 προτείνεται η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντα χώρου τους με κατάλληλες διαμορφώσεις και χωρίς μείωση του κοινοχρήστου χώρου που τις περιβάλλει.

2.2. Περιοχές προστασίας Δάσους (Π.Π.Δ.)

Στην περιοχή:

• προστατεύεται η χλωρίδα και η πανίδα

• επιτρέπεται η εκμετάλλευση του δάσους και η υλοτομία με την ευθύνη του δασαρχείου Φουρνά.

• εμφανίζονται έντονες κλίσεις και είναι γεωλογικά κατάλληλη για δόμηση υπό προϋποθέσεις. (Όπου υπάρχουν κλίσεις μεγαλύτερες από 30° η κατασκευή κτιρίων εγκαταστάσεων και υποδομών θα γίνεται έπειτα από εκπόνηση γεωλογικών, γεωτεχνικών μελετών ευστάθειας πρανών και η γεωργία θα γίνεται με κατασκευή ειδικών έργων συγκράτησης του εδάφους, αναβαθμών.)

Επιτρεπόμενες χρήσεις και δόμηση

Επιτρέπονται:

• Κατοικία - αγροτική κατοικία με αποθήκευση αγροτικών γενικώς προϊόντων-Αγροτουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν εντός των ιδιωτικών, μη δασικών εκτάσεων.

• Γεωργό-κτηνοτροφικά, Γεωργό-πτηνοτροφικά κτίρια. Γεωργικές αποθήκες, Δεξαμενές, θερμοκήπια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

• Γεωργική εκμετάλλευση με τη σύμφωνη γνώμη του δασαρχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 4280/2014. Επιτρέπονται αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, κτίσματα ή ανόρυξη φρεατίων.

• Ορειβατικά καταφύγια. Επιτρέπονται Ορειβατικά καταφύγια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4280/14 14 δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλίνες, σε υψόμετρο πάνω από εννιακόσια (900) μέτρα.

• Εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις και δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν.4280/2014. Εξαιρούνται και δεν επιτρέπεται η κατασκευή κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/30-7-2-2014).

• Ειδικές εγκαταστάσεις εναλλακτικού τουρισμού. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ελαφρών, υποδομών εξυπηρέτησης ειδικών μορφών αναψυχής και τουρισμού φύσης Επιτρέπονται Χρήσεις, δραστηριότητες, υποδομές και εγκαταστάσεις έρευνας ήπιας αναψυχής και αθλητισμού κ.λπ.

• Έργα πολιτιστικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του ν. 4280/2014

• Στρατιωτικά έργα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του ν. 4280/2014.

• Κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4280/2014

• Μεταλλεία - λατομεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4280/2014

• Διάνοιξη οδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4280/2014

• Έργα υποδομής. Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων υποδομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4280/2014. Απαγορεύονται υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης - εμπορίας οικοδομικών υλικών.

• Λοιπές επεμβάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του ν. 4280/2014

Σχετικά με το όριο του οικισμού Βράχας, το οποίο θα ακολουθεί το όριο του Προστατευτικού Δάσους και σε περίπτωση μελλοντικής μεταβολής του, το ανωτέρω όριο δεν θα επεκταθεί, πέραν του ιστορικού ορίου του οικισμού.

Αναδασωτέες εκτάσεις

(απεικονίζονται αναλυτικά στον Χάρτη Π.2.1, κλίμακας 1:25.000 και στο τεύχος της μελέτης) Για τις κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και σε αυτές που πρόκειται να καθοριστούν, ισχύουν οι παραπάνω όροι και περιορισμοί δόμησης (Π.Π.Δ.), καθώς και ότι προβλέπεται από το ειδικό καθεστώς και την ειδική νομοθεσία που διέπει τα δάση (ν. 4280/2014/ΦΕΚ 159Α'/08.08.2014 όπως ισχύει) αν είναι αυστηρότερη.

2.3. Περιοχές προστασίας υδάτων αναψυχής (Π.Π.Υ.Α.)

Προτείνεται ο καθορισμός και η απόλυτη προστασία του Φαραγγιού της Τσούκας και της παρόχθιας ζώνης σε όλο το μήκος του ποταμού Ταυρωπού (Μέγδοβα).

Η ζώνη προστασίας του ποταμού Μέγδοβα είναι η προστιθέμενη στην όχθη ζώνη ξηράς, μεταβλητού πλάτους, όπως καθορίζεται στον χάρτη, καθώς και το τμήμα του μέγα Ρέματος που περιλαμβάνει το φαράγγι της Τσούκας, σύμφωνα και με όσα ορίζονται με το ν. 2971/2001 (ΦΕΚ-285/Α/19-12-2001) "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις", για την παρόχθια ζώνη ποταμών όπως εκάστοτε ισχύει.

Επιτρεπόμενες χρήσεις και δόμηση

Η περιοχή παρουσιάζει έντονες κλίσεις και είναι γεωλογικά κατάλληλη για δόμηση υπό προϋποθέσεις. Όπου υπάρχουν κλίσεις μεγαλύτερες από 30° η κατασκευή κτιρίων εγκαταστάσεων και υποδομών θα γίνεται έπειτα από εκπόνηση γεωλογικών, γεωτεχνικών μελετών ευστάθειας πρανών και η γεωργία θα γίνεται με κατασκευή ειδικών έργων συγκράτησης του εδάφους, αναβαθμών. Απαγορεύεται η κοπή δέντρων και η εκχέρσωση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δασαρχείου.

Στην Περιοχή προστασίας υδάτων αναψυχής (Π.Π.Υ.Α.) Εφ' όσον, και για όσο χρονικό διάστημα δεν έχουν θεσμοθετηθεί ως άνω ειδικοί όροι προστασίας της ή αυστηρότεροι όροι, επιτρέπονται:

• Χρήσεις, δραστηριότητες, υποδομές και εγκαταστάσεις έρευνας ήπιας αναψυχής και αθλητισμού

• Υφισταμένες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, κτίσματα ή ανόρυξη φρεατίων. Η γεωργία θα γίνεται με κατασκευή ειδικών έργων συγκράτησης του εδάφους, αναβαθμών. Απαγορεύεται η κοπή δέντρων και η εκχέρσωση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δασαρχείου.

• Τεχνικές υποδομές και εργασίες προστασίας της περιοχής σύμφωνα με τον ειδικότερο χαρακτήρα της.

• Επιτρέπεται η διάνοιξη εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών οδών, σύμφωνα με τους όρους της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου. Δεν επιτρέπεται η ασφαλτόστρωση των αγροτικών και δασικών οδών.

• Επιτρέπεται η χρήση του ποταμού από το κοινό.

• Επιτρέπεται η διακίνηση των γεωργών, μελισσοκόμων και κτηνοτρόφων δραστηριοτήτων.

Περιορισμοί δόμησης:

• Επιτρέπεται, για τις παραπάνω αναφερόμενες χρήσεις, η δημιουργία ελαφρών αναστρέψιμων κατασκευών.

• Επιτρέπεται η δημιουργία υποδομών και εκτέλεση έργων εφ' όσον αποσκοπούν στην προστασία, αποκατάσταση, βελτίωση, και ανάδειξη του χώρου σύμφωνα με τον ειδικότερο χαρακτήρα του. Οι ως άνω κατασκευές και υποδομές επιτρέπονται κατόπιν εκπόνησης μελέτης και τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα αυτών. Η μελέτη υποβάλλεται και εγκρίνεται στην αρμόδια διεύθυνση περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Ν. Επιτρέπονται Ορειβατικά καταφύγια, Έργα πολιτιστικού χαρακτήρα, Πολιτιστικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, κτίρια πολιτισμού, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού, εκκλησιαστικά κτίρια, και κτίσματα-υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, εξυπηρέτησης του κοινού και του τοπίου.

• Επιτρέπεται η λειτουργία, η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός των κτιρίων των νομίμως υφιστάμενων χρήσεων με τους όρους δόμησης της εκτός σχεδίου δόμησης πλην κτιρίων για βιομηχανική χρήση.

• Επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων οικόσιτων ζώων.

• Επιτρέπονται Στρατιωτικά έργα.

2.4. Καταφύγια Άγριας Ζωής (Π.Π.Κ.Α.Ζ.)

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν δύο Καταφύγια 'Άγριας Ζωής (Κ284, Κ300).

Επιτρεπόμενες χρήσεις και δόμηση στην περιοχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Π.Ε.Π. και Π.Ε.Χ.Γ. στις οποίες περιλαμβάνονται, πλέον των περιορισμών που υπάρχουν από την γενική νομοθεσία για τα Καταφύγια Άγριας Ζωής (άρθρο 57 του ν. 2637/1998 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) και με την παρ. 10 άρθ. 31 του ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011).

2.5. Περιοχές προστασίας Κορυφογραμμών (Π.Π.Κ.)

Πρόκειται για τις κορυφές : Τσούκα 1361μ, Μάρτσα 1378μ, Τρία σύνορα 1384μ, Ταψάκι - Κόκκαλα 1437μ, Τάτση - Βουλγάρα 1653μ, Κορομηλιές, Λιπούχι 1418μ, Περήφανο 1462μ, Λυκομνήματα 1519μ, Πυργάκια 1403μ και Τρικοκιά - Κατσαντώνη 1436μ,

Επιπλέον των περιορισμών που ορίζονται στις Π.Ε.Π. και Π.Ε.Χ.Γ. στις οποίες περιλαμβάνονται οι κορυφογραμμές, στις περιοχές αυτές ορίζεται ότι:

• Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση και η δόμηση των ιδιωτικών εκτάσεων - γηπέδων.

• Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλε-

φωνίας και ραδιοσταθμών πέραν των ήδη υφιστάμενων που επιτρέπεται να διατηρηθούν και να εκσυγχρονιστούν.

• Προστατεύονται οι χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

2.6. Περιοχές προστασίας Ποταμών (Π.Π.Π.)

Καθορίζεται ζώνη προστασίας πλάτους 25 μέτρων του Μέγα Ρέματος από τον άξονα του ρέματος προς την ξηρά και 20 μέτρων από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας, μέχρι να γίνει η οριοθέτηση του ρέματος. Η ζώνη ορίζεται σε όλο το μήκος του από το φαράγγι της Τσούκας έως τον οικισμό Φουρνά (χάρτης Π.2.1 1:25.000) εντός της ζώνης Γεωργικής και κτηνοτροφικής Γη (Π.Ε.Χ.Γ.Γ.).

Επιπλέον των περιορισμών που ισχύουν για την (Π.Ε.Χ.Γ.Γ.) και όσων ορίζονται με το ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19-12-2001) και το ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014), όπως ισχύουν, ορίζεται:

1. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η δόμηση σε εκτάσεις που εφάπτονται επί του ποταμού και σε απόσταση μικρότερη των 25μέτρων από τον άξονα του ρέματος και 20 μέτρων, από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας, μέχρι την οριοθέτηση του κατά την κείμενη νομοθεσία (ν. 4258/2014 ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014), με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, τα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, τις κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) ή τα αντίστοιχα βάση του ΝΟΚ 2012 και δημόσια έργα που διέρχονται κάθετα στον άξονα των ποταμών - ρεμάτων. Επιτρέπονται μη μόνιμες κατασκευές, η δημιουργία ελαφρών αναστρέψιμων κατασκευών αναψυχής και αθλητισμού. Μετά την οριοθέτηση του ρέματος ισχύει για το τμήμα που έχει οριοθετηθεί ότι προβλέπεται από την οριοθέτηση και την κείμενη νομοθεσία.

2. Επιτρέπεται η κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων Τεχνικής και Μεταφορικής Υποδομής, και Κοινής Ωφέλειας, ταμιευτήρων, φραγμάτων, αντιπλημμυρικών έργων και έργων διαμόρφωσης της κοίτης των ρεμάτων, καθώς και εγκαταστάσεων έρευνας.

• Επιτρέπεται η αμμοληψία εάν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι η κείμενη νομοθεσία και οι όροι που τίθενται από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

• Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών, μπαζών και αποβλήτων.

• Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων μονάδων ενσταβλισμού ζώων και κτηνοτροφικών μονάδων, πλην οικόσιτων.

• Επιβάλετε η προστασία της παρόχθιας βλάστησης.

2.7. Περιοχές προστασίας Πηγών (Π.Π.ΠΗΓ.)

Στην εκτός σχεδίου περιοχή, επιπλέον των περιορισμών που ισχύουν για τις Π.Ε.Χ.Γ.Γ. και Π.Ε.Π. ορίζεται:

1. Ζώνη απόλυτης προστασίας ακτίνας πλάτους 20 μέτρων περιμετρικά των σημείων υδροληψίας, για την εκτός οικισμών και εκτός σχεδίου περιοχή. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και συντήρηση των υδροληπτικών έργων, η δόμηση σε εκτάσεις που εφάπτονται επί των σημείων υδροληψίας και σε απόσταση μικρότερη των 20μέτρων από την πηγή μέχρι την σύνταξη ειδικών υδρογεωλογικών μελετών και τον ορισμό ειδικότερων περιορισμών .

2. Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ακτίνας πλάτους 400μ περιμετρικά του σημείου υδροληψίας στην εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχή. Στη ζώνη αυτή προστατεύεται το πόσιμο νερό από μικροβιολογική κυρίως ρύπανση και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα που είναι επικίνδυνα λόγω γειτνίασης με υδροληψία. Στην ζώνη αυτή απαγορεύονται δραστηριότητες υψηλής ρυπαντικής επικινδυνότητας. Δεν επιτρέπονται στην ζώνη ελεγχόμενης προστασίας :

• εντατικές αγροτικές καλλιέργειες με χρήση φυτοφαρμάκων ή αγροχημικών

• κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας).

• βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις

• χώροι μεταφόρτωσης αποβλήτων

• λατομικές- μεταλλευτικές δραστηριότητες

• συνεργεία αυτοκινήτων

• κοιμητήρια και γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει δυνητική πηγή ρύπανσης ίσης ή μεγαλύτερης από τις παραπάνω αναφερόμενες.

Ως προς τη χαρτογραφία στα σχέδια Π.2. η Π.Π.ΠΗΓ δεν έχει σχεδιασθεί.

2.8. Δασικοί Θύλακες

Επιτρεπόμενες χρήσεις και δόμηση

Στο τμήμα των προστατευτικών Δασών που βρίσκεται εκτός των ορίων των οικισμών ισχύουν μετά από έγκριση του δασαρχείου οι όροι και περιορισμοί της ζώνης Γεωργικής και κτηνοτροφικής Γη (Π.Ε.Χ.Γ.Γ.), το ειδικό καθεστώς και η ειδική νομοθεσία που διέπει τα δάση (ν. 4280/2014/ΦΕΚ159Α'/08.08.2014 όπως ισχύει). Στο τμήμα των προστατευτικών Δασών που βρίσκεται εντός των ορίων των οικισμών μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας και της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Καρπενησίου θεωρείται ότι βρίσκει εφαρμογή το άρθρο 31 του ν. 4280/2014 σχετικά με την αυτοδίκαιη ανάκληση πράξεων της διοίκησης κατ' εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας εντός ορίων οικισμών και ως εκ' τούτου οι περιοχές θα συμπεριληφθούν στις περιοχές προς πολεοδόμηση.

Ειδικά για τον Οικισμό της Βράχας, που δεν έχει καθαριστεί όριο οικισμού με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έως την οριοθέτηση του οικισμού, επιτρέπεται η δόμηση στα τμήμα του προστατευτικού δάσους που εμπίπτει στη ζώνη των 800μ από το κέντρο του οικισμού, μετά από την έγκριση του δασαρχείου.

3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (Π.Ε.Χ.Γ.)

3.1. Γεωργική και κτηνοτροφική Γη (Π.Ε.Χ.Γ.Γ.)

Στη περιοχή :

• περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμησης εκτός και αν πρόκειται για δραστηριότητες που σχετίζονται με την γεωργική παραγωγή και την μεταποίηση του τοπικών αγροτικών προϊόντων και τον τουρισμό.

• προτείνεται να επιτραπούν παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων καθώς και τουριστικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αγροτουρισμού

Επιτρεπόμενες χρήσεις και δόμηση

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις με τους αντίστοιχους όρους δόμησης είναι :

• Γεωργό- κτηνοτροφικά, Γεωργό- πτηνοτροφικά κτίρια. Κτίρια υδατο-καλλιεργειών.

Στέγαστρα Σφαγής, Γεωργικές αποθήκες, Δεξαμενές, θερμοκήπια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν. Επιπλέον για τις κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ορίζεται ελάχιστη απόσταση 100μ. από τα όρια όλων των οικισμών στην περίπτωσης που δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση ενώ όταν απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη η ελάχιστη απόσταση ορίζεται στα 500 μέτρα από τους οικισμούς. Επίσης επιβάλλεται ελάχιστη απόσταση 50 μέτρων από τους άξονες των επαρχιακών οδών. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων μεταποίησης των προϊόντων των νομίμως λειτουργούντων κτηνοτροφικών μονάδων, εντός των γηπέδων των μονάδων αυτών.

• Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα, δεξαμενές νερού, λιμνοδεξαμενές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

• Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και Εργαστήρια χαμηλής όχλησης (τύπου Γ) που σχετίζονται μόνο με τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, τα τοπικά προϊόντα αγροτικής, κτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής και των προϊόντων ξύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

• Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης που σχετίζονται μόνο με τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, τα τοπικά προϊόντα αγροτικής, δασικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και των προϊόντων ξύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

• Κατοικία - Αγροτική κατοικία με Αποθήκευση αγροτικών γενικώς προϊόντων- Αγροτουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

• Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ - ΟΤΕ - έργα υδρεύσεως κ.λπ.), δίκτυα υποδομών, Ηλεκτροπαραγωγή από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

• Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

• Κοιμητήρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 24/31.5.1985(ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

• Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

• Εγκαταστάσεις έρευνας, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

• Κέντρα αναψυχής και διασκέδασης, χώροι αναψυχής , υπαίθριες εγκαταστάσεις αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

• Περίθαλψη - Νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 π.δ. 6/17.10.1978 και την απόφ. 88217/3752/5.1/1-2-1987 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύουν.

• Τουριστικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 π.δ. 6/17.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978), το άρθρο -1 του π.δ. 20/28.1.1988, όπως ισχύουν. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, όπως εκάστοτε ισχύει.

• Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας, εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του π.δ. 6/17.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύουν.

• Αθλητικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και σύμφωνα με το άρθρο 9 π.δ. 6/17.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύουν.

• Χώρος-Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, βιολογικός καθορισμός.

Όροι δόμησης

Όροι δόμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως αυτοί ισχύουν σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για κάθε επιμέρους χρήση.

Αρτιότητα ορίζεται στα 6,0 στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια αρτιότητας από ειδικές διατάξεις.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που προϋφίστανται του παρόντος και έχουν εμβαδόν 4,0 στρέμματα.

Ισχύουν οι κατά παρέκκλιση αρτιότητες γηπέδων με εμβαδόν μικρότερο των 4,0, όπως ισχύουν την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

Πρόσωπο γηπέδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), την απόφασης με αριθμό 11508/2009 ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009, όπως αυτά ισχύουν.

4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Π.Π.Ε.Δ.)

4.1. Υποδοχέας Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Χαμηλής και Μέσης Όχλησης (Π.Π.Ε.Δ.1)

Ορίζεται υποδοχέας με ενδιάμεσο βαθμό οργάνωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009. Οι ενδιάμεσοι υποδοχείς διατηρούν καθεστώς εκτός σχεδίου αλλά με ειδικό χαρακτήρα, που διασφαλίζει επαρκές επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης για τις ανάγκες τους. Από άποψη βαθμίδων όχλησης, διακρίνεται σε δυο ζώνες, μια χαμηλής όχλησης τύπου Γ (Π.Π.Ε.Δ.1Α) εμβαδού 400,00 στρεμμάτων, και μια μέσης όχλησης τύπου Β (Π.Π.Ε.Δ.1Β) εμβαδού 320,00 στρεμμάτων (Χάρτης Π.2.1). Ο υποδοχέας αυτής της κατηγορίας δύναται να πολεοδομηθεί.

Επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 ν. 4269/2014 παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ), με μοναδικό περιορισμό τα ξενοδοχεία.

Όροι δόμησης

Όροι δόμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), την απόφαση με αριθμό 11508/2009 ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009 όπως αυτά ισχύουν.

Αρτιότητα ορίζεται στα 6,0 στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια αρτιότητας από ειδικές διατάξεις.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που προϋφίστανται του παρόντος και έχουν εμβαδόν 4,0 στρ.

Ισχύουν οι κατά παρέκκλιση αρτιότητες γηπέδων με εμβαδόν μικρότερο των 4,0, όπως ισχύουν την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

Πρόσωπο γηπέδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), την απόφασης με αριθμό 11508/2009 ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009, όπως αυτά ισχύουν.

4.2. Μεμονωμένη παραγωγική εγκατάσταση στο Πριοτήριο Φουρνά (Π.Π.Ε.Δ.2)

Ορίζεται η έκταση του Πριστηρίου στη Φουρνά ως υποδοχέας Μεμονωμένης μεγάλης παραγωγικής εγκατάστασης ανάπτυξης του δευτερογενή τομέα, χαμηλής και μέσης όχλησης.

Επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 ν. 4269/2014 παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) χωρίς περιορισμούς.

Όροι δόμησης

Όροι δόμησης, καθώς και διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση ή το ίδιο νομικό καθεστώς της μεμονωμένης μονάδας (π.δ. 24/31.5.1985. ΦΕΚ 270/Δ/1985, την απόφαση με αριθμό 11508/2009. ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009, όπως αυτά ισχύουν).

Αρτιότητα ορίζεται στα 6,0 στρέμματα εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια αρτιότητας από ειδικές διατάξεις.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που προϋφίστανται του παρόντος και έχουν εμβαδόν 4,0 στρ.

Ισχύουν οι κατά παρέκκλιση αρτιότητες γηπέδων με εμβαδόν μικρότερο των 4,0, όπως ισχύουν έως σήμερα.

Πρόσωπο γηπέδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), την απόφαση με αριθμό 11508/2009 ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009, όπως αυτά ισχύουν.

Στον υποδοχέα αυτό δεν ισχύει ο όποιος περιορισμός χρήσεων σε απόσταση 50 μέτρων από τον άξονα της επαρχιακής οδού, που ορίζεται παρακάτω με την παρούσα.

5. Ιδιαίτερες χρήσεις (Ι.Χ.)

• Κοιμητήρια

Ως γενική κατεύθυνση δίδεται η απομάκρυνση των εντός ορίων οικισμών χώρων νεκροταφείων σε απόσταση 250,0μ. από τα όρια. Τα εντός ορίων οικισμών νεκροταφεία χαρακτηρίζονται ως μνημειακό πράσινο (Φουρνά).

• Οικολογικό πάρκο Φουρνάς

Προτείνεται η σύνταξη ειδικής μελέτης για τον καθορισμό και επέκταση του Οικολογικού Πάρκου Φουρνάς, το οποίο θα αναπτυχθεί στις περιοχές προστασίας (Π.Π.Α.Χ.), (Π.Π.Δ.), (Π.Π.Υ.Α.) και (Π.Π.Κ.Α.Ζ.) που προτείνονται. Συγκεκριμένα προτείνεται να λειτουργήσει σε δυο ζώνες, την (Ο.Π.1) στο χάρτη Π.1. με κατεύθυνση φύση και πολιτισμός, γεωτουρισμός παρατήρηση και την (Ο.Π.2) με κατεύθυνση προς πιο έντονες δραστηριότητες όπως κυνήγι, μηχανοκίνητος αθλητισμός, αναψυχή, εκδηλώσεις κ.α.

Γενικά, εντός του Οικολογικού Πάρκου Φουρνά ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι και περιορισμοί των Περιοχών Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) και Περιοχών Ελέγχου Χρήσεων Γης (Π.Ε.Χ.Γ.), όπως αυτές ορίστηκαν στον χάρτη Π.2.1. Επιδιώκεται εντός του πάρκου η συγκρότηση τοπικών πολυθεματικων δικτύων και η βελτίωση της προσβασιμότητας μεταξύ των πόλων και των πόρων που τα συγκροτούν με περιβαλλοντικά ήπιες παρεμβάσεις. Προτείνεται η επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων να στεγάσουν να συμπληρώσουν και να αναβαθμίσουν υφιστάμενες τεχνικές, κοινωνικές περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (μουσεία, τεχνολογικά - θεματικά πάρκα, κ.λπ.). Προτείνεται η σύνδεση του πάρκου με τους οικισμούς για την δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης.

Γ. Οργάνωση Υποδομών

Προτείνονται τα βασικά δίκτυα και υποδομές όπως φαίνονται στους χάρτες Π.2.2 , Π.3.2 και Π.3.3

1. Οδικό δίκτυο

Προτείνεται:

• η αναβάθμιση του οδικού δικτύου καθώς και διαπλατύνεις σε αρκετά σημεία όπου απαιτείται και μέτρα προστασίας από κατολισθήσεις.

• η αναβάθμιση των γεωμετρικών στοιχείων των ισόπεδων κόμβων στα σημεία σύνδεσης του επαρχιακού δικτύου με το δημοτικό οδικό δίκτυο που οδηγεί στον οικισμό Φουρνά, στην ζώνη ανάπτυξης του Δευτερογενή Π.Ε.Π.Δ., (Π.Π.Ε.Δ. 1) και στη θέση «Σπίτι του Διαβάτη».

• η βελτίωση της χάραξης και η ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού από τη θέση «Σπίτι του Διαβάτη» προς τον οικισμό Νεράιδα της Π.Ε. Καρδίτσας. Η οδός αυτή προτείνεται να αναβαθμιστεί σε Δευτερεύουσα Αρτηρία και να λειτουργήσει ως τμήμα του ήπιου άξονα τουριστικής σύνδεσης της λίμνης Πλαστήρα με την Δημοτική Ενότητα Φουρνά και κατ' επέκταση με το Καρπενήσι.

• η ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού από τη θέση «Σπίτι του Διαβάτη» στον οικισμό Μαυρόλογγο και προς τον οικισμό Σαραντάπορο της Π.Ε. Καρδίτσας και η αναβάθμιση της οδού σε Συλλεκτήρια.

• η ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού που διασχίζει την Π.Π.Ε.Δ. 1 και η αναβάθμιση της οδού σε Συλλεκτήρια για την σύνδεση της περιοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων (Π.Π.Ε.Δ.1) του δευτερογενή τομέα με το επαρχιακό δίκτυο.

• η βελτίωση της χάραξης της οδού από τον οικισμό Βράχα προς τον οικισμό Χόχλια και Αγ. Τριάδα της Δ.Ε. Κτημενίων. Η οδός αυτή προτείνεται να αναβαθμιστεί σε Δευτερεύουσα Αρτηρία και να συνδέσει τη λίμνη Πλαστήρα, το νότιο τμήμα του οικολογικού Πάρκου Φουρνά και το χιονοδρομικό κέντρο στο όρος Βελούχι.

• η βελτίωση της χάραξης της οδού που συνδέει την Δ.Ε. με την Λαμία, από τον οικισμό Φουρνά προς τον οικισμό Παλαιόκαστρο της Π.Ε. Φθιώτιδας ειδικά στο τμήμα αυχένας "Σερμιτζέλι".

• η δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης κοντά σε κεντρικά σημεία των οικισμών, για την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης τους θερινούς μήνες.

• η αύξηση των δρομολογίων υπεραστικής συγκοινωνίας (ΚΤΕΛ).

• η δημιουργία πρατηρίου καυσίμων που θα εξυπηρετεί και τις γειτονικές περιοχές.

• η βελτίωση των αγροτικών δρόμων που οδηγούν στις περιοχές τουριστικής ανάπτυξης και τα παρατηρητήρια, σημεία στάσης και αρχαιολογικούς χώρους.

• η δημιουργία περιμετρικής δευτερεύουσας Αρτηρίας οδού στον οικισμό Κορίτσας, Βράχας και την επέκταση του Μεσοχωρίου.

2. Πεζόδρομοι - ποδηλατοδρόμοι

Προτείνεται:

• η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών και σημείων στάσης φυσιολατρικού, κυνηγετικού, αρχαιολογικού, θρησκευτικού ενδιαφέροντος και ανάδειξη του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής.

• η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατικών διαδρομών παράλληλα με τις υφιστάμενες οδούς, (χάρτης Π.2.) που θα ενώνει τους οικισμούς με τα σημαντικότερα αξιοθέατα της δημοτικής ενότητας και τα σημεία εισόδου στο οικολογικό Πάρκο Φουρνά και έχει σκοπό να τονωθεί ο αθλητικός και ο περιηγητικός τουρισμός.

• η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών αναψυχής εκτός δρόμου οχημάτων

• καθορισμού πλέγματος πεζοδρόμων (ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς οικισμούς) και εξασφάλισης οργανωμένων χώρων στάθμευσης σε όλους σχεδόν τους οικισμούς. Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν με σύνταξη ειδικών μελετών κυκλοφορίας και στάθμευσης μετά την οριστικοποίηση των βασικών πολεοδομικών διευθετήσεων.

• κατασκευή πεζοδρομίων για τη σύνδεση των οικισμών με τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος: Φουρνά προς τον Ξενώνα Φουρνά, Βράχα προς τον Μονή Μεταμ. Σωτήρα - αρχαιολογικοί χώροι, Βράχα προς τα σημεία εκκίνησης περιηγητικών διαδρομών, κ.α.), Κλειτσό προς Αγ. Κυπριανό

2. Ενέργεια

• Προτείνεται η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού εντός του παραδοσιακού οικισμού Φουρνά.

• Προτείνεται η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού στις πλατείες αλλά και στον κύριο οδικό άξονα που διασχίζει τους οικισμούς Βράχα, Κορίτσα, Μεσοχώρι, Μοσχιάδες.

3. Ύδρευση

Προτείνεται:

• η ολοκλήρωση της καταγραφής και αδειοδότησης των υφιστάμενων πηγών και των σημείων υδροληψίας του δικτύου ύδρευσης των οικισμών.

• ο εκσυγχρονισμός των παλαιών τμημάτων του δικτύου ύδρευσης των οικισμών.

• η ποιοτική αναβάθμιση του παλαιού δικτύου.

• η σύνδεση της περιοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων (Π.Π.Ε.Δ.1) με το δίκτυο.

• Η σύνταξη ειδικών υδρογεωλογικών μελετών και ο ορισμός ειδικότερων περιορισμών από αυτές στις ζώνες προστασίας.

4. Άρδευση

Προτείνεται:

• η αναζήτηση θέσης ενός ταμιευτήρα όμβριων υδάτων για εμπλουτισμό ή άρδευση στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου. Η θέση και το μέγεθος θα καθορισθούν από ειδική υδρολογική - υδραυλική μελέτη.

• η κατασκευή δικτύου άρδευσης στην ζώνη γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

5. Αποχέτευση

Προτείνεται:

• η ολοκλήρωση των δικτύων.

• η αντικατάσταση των βόθρων ως αποδέκτες των δικτύων αποχέτευσης με Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων μικρής κλίμακας (compact) ή κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) φυσικού τύπου ανά ομάδα οικισμών.

• η σύνδεση της περιοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων (Π.Π.Ε.Δ.1) με το δίκτυο και κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).

6. Αποχέτευση ομβρίων

Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία δικτύου αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους οικισμούς της Δ.Ε. Φουρνά.

7. Τηλεπικοινωνίες

• Προτείνεται η υπογειοποίηση του δικτύου τηλεπικοινωνιών εντός του παραδοσιακού οικισμού Φουρνά.

• Προτείνεται η υπογειοποίηση του δικτύου η στις πλατείες αλλά και στον κύριο οδικό άξονα που διασχίζει τους οικισμούς Βράχα, Κορίτσα, Μεσοχώρι Μοσχιάδες.

• Προτείνεται η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του δικτύου.

• Προτείνεται η εξασφάλιση της δυνατότητας ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο με κάλυψη στο σύνολο των οικισμών.

8. Διαχείριση απορριμμάτων

Προτείνεται η υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης σε συστοιχίες των δυο κάδων, εκ των οποίων ο ένας θα χρησιμοποιείται για την απόρριψη σύμμεικτων απορριμμάτων και ο δεύτερος για ανακυκλώσιμα υλικά.

Δ. Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση Οικιστικών Υποδοχέων

1. Πολεοδομική οργάνωση οικισμών

Προτείνεται η οργάνωση της Δ.Ε. σε έξι Πολεοδομικές Ενότητες όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

| | | | Έκταση οικισμών σε στρέμματα | Πολεοδομική ενότητα | Τομείς | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Οριοθετημένοι | | | | | | |
| Τοπική Κοινότητα Φουρνά | | | | | | |
| Οικισμός | | Φουρνά | 337,4 | Π.Ε.1 | Π.Ε.1.1 | Π.Ε.1.2 |
| Τοπική Κοινότητα Κλειτσού | | | | | | |
| Οικισμός | | Κορίτσα | 155,42 | Π.Ε.2 | | |
| Οικιστική Ενότητα Μεσοχωρίου | Οικισμός | Μεσοχώρι | 170,3 | Π.Ε.3 | Π.Ε.3.1 | Π.Ε.3.2 |
| | Οικισμός | Μοσχιάδες | | | | |
| Οικισμός | | Πλάτανος | 116,70 | Π.Ε.4 | | |
| Μη οριοθετημένοι προς οριοθέτηση | | | | | | |
| Οικισμός | | Μαυρόλογγος | 67,22 | Π.Ε.5 | | |
| Τοπική Κοινότητα Βράχας | | | | | | |
| Οικισμός | | Βράχα | 191,01 | Π.Ε.6 | | |

2. Γενικές Χρήσεις γης και όροι δόμησης.

Μέσοι συντελεστές δόμησης

Στον οικισμό Φουρνά ισχύουν διαφορετικά πολεοδομικά διατάγματα και διαφορετικοί Συντελεστές δόμησης και γι' αυτό διαχωρίζεται σε δυο Τομείς τον παραδοσιακό οικισμό και τον Νέο οικισμό Φουρνά εντός της ίδιας πολεοδομικής ενότητας.

Οι οικισμοί του Μεσοχωρίου και των Μοσχιάδων αποτελούν μια πολεοδομική ενότητα, χωρισμένη σε δυο τομείς. Ένας τομέας ορίζεται στα όρια της απόφασης Νομάρχη των δυο οικισμών, και ένας δεύτερος τομέας ορίζεται στην περιοχή της επέκτασης. Στους δυο τομείς ισχύουν διαφορετικοί Μέσοι Συντελεστές Δόμησης.

| | Πολεοδομική Ενότητα | Τομείς | Πολεοδομική Ενότητα | Μέσος Σ.Δ. |
|---|---|---|---|---|
| Οριοθετημένοι οικισμοί | | | | |
| Φουρνά | Π.Ε.1. | Π.Ε.1.1. | Φουρνά παλιός οικισμός | 0,8 |
| | | Π.Ε.1.2. | Νέος οικισμός Φουρνά | 0,5 |
| Κορίτσα | Π.Ε.2. | - | Κορίτσα (οριοθετημένος οικισμός) | 0,6 |
| Οικιστική ενότητα Μεσοχωρίου Μοσχιάδων | Π.Ε.3. | Π.Ε.3.1. | Μεσοχώρι- Μοσχιάδες (οριοθετημένοι οικισμοί) | 0,6 |
| | Π.Ε.3. | Π.Ε.3.2. | Μεσοχώρι (επέκταση) | 0,4 |
| Πλάτανος | Π.Ε.4. | - | Πλάτανος (οριοθετημένος οικισμός) | 0,6 |
| Μη οριοθετημένοι προς οριοθέτηση | | | | |
| Μαυρόλογγος | Π.Ε.5. | | Μαυρόλογγος (οικισμός προς οριοθέτηση) | 0,6 |
| Βράχα | Π.Ε.6. | | Βράχα (οικισμός προς οριοθέτηση) | 0,6 |

Χρήσεις γης οικισμών

Στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας προτείνονται οι εξής γενικές χρήσεις γης, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στον ν. 4269 (ΦΕΚ 142/Α'/ 28.06.2014):

• Οικισμός (Ο.Ι.) είναι η κυρίαρχη χρήση που προτείνεται όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 30 του ν. 4269 χωρίς περιορισμούς.

• Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (Κ.Ω.) ορίζεται στους δημόσιους υφιστάμενους χώρους κοινωνικής υποδομής (εκπαίδευση, πρόνοια, αθλητισμός, περίθαλψη, πολιτισμός κ.α) το άρθρου 20 του ν. 4269 χωρίς περιορισμούς.

• Ελεύθεροι χώροι Αστικό Πράσινο (Π.Ρ.) ορίζονται οι ανοικτοί δημόσιοι χώροι πλατειών, αναψυχής, πρασίνου του οικισμού του άρθρου 21 του ν. 4269 χωρίς περιορισμούς.

• Περιοχές Ιδιαίτερες χρήσεις (Ι.Χ.) όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 31 του ν. 4269 ορίζονται τα κοιμητήρια.

Λοιποί όροι δόμησης

Δεν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξουν από την παρούσα μελέτη περιορισμοί ή κατευθύνσεις για τους λοιπούς όρους δόμησης των οικισμών οι οποίοι μπορούν να ορίζονται και τροποποιούνται κατά την κείμενη εκάστοτε νομοθεσία.

Ειδικότερα για τους οικισμούς :

1. Μεσοχώρι (Π.Ε.3) προτείνεται μικρή επέκταση του οικισμού εμβαδού 29,50 στρεμμάτων για εξομάλυνση του ορίου και ένταξη περιοχής σε σχέδιο πόλης. Η επέκταση γίνεται σε περιοχή του οικισμού που υπάρχουν δομημένες εκτάσεις από παλιά, και δεν συμπεριλήφθηκαν στην οριοθέτηση του οικισμού με απόφαση την Νομάρχη. Ορίζε-

ται υποχρεωτικά Μέσος Συντελεστής Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) ίσος με 0,6 για τον τομέα 1 της Πολεοδομικής Ενότητας (Π.Ε.3.1.) και Μέσος Συντελεστής Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) ίσος με 0,4 για τον τομέα 2, την επέκταση, (Π.Ε.3.2.) ο μέγιστος που μπορεί να τεθεί σε επεκτάσεις οικισμών (Πίνακες Π1, Π3). Στην επέκταση του οικισμού Μεσοχωρίου (Π.Ε.3.2.) ισχύουν :

• Έως την πολεοδόμηση των οικισμών ορίζεται το κατώτατο όριο αρτιότητας 4 στρέμματα και σύμφωνα με τις ισχύουσες παρεκκλίσεις αρτιότητας.

• Έως την πολεοδόμηση της περιοχής επέκτασης, το κατώτατο όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση στην περιοχή ορίζεται σε τέσσερα (4,0) στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

• Όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων σύμφωνα με :

- τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση
- την κάθε χρήση όπως εκάστοτε ισχύει,
- τις τοπικές διατάξεις,
- τις γενικές διατάξεις του παρόντος.

• Προτείνεται παραρεμάτιες περιοχές εντός του οικισμού να λειτουργήσουν ως χώροι αστικού πράσινου κατά την πολεοδόμηση.

2. Βράχα (Π.Ε.6.) προτείνεται η οριοθέτηση του οικισμού με π.δ. επειδή συνορεύει με δασική έκταση, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο οικισμός πληρεί τα κριτήρια οριοθέτησης στα παραπάνω προτεινόμενα όρια, εξαιρουμένων των περιοχών που ορίστηκαν ως προστατευτικό δάσος και των κοιμητηρίων και μετά η πολεοδόμηση του στα όρια της Π.Ε. Το μέγεθος του οικισμού είναι περίπου 191,21 στρέμματα και πληρεί τα κριτήρια οριοθέτησης.

Ορίζεται υποχρεωτικά Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ίσος με 0,6 (Πίνακες Π1, Π3).

Οι όροι δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με τα π.δ. 2-3-1981 (ΦΕΚ 138/Δ/13-3-1981), και π.δ. 23-12-1982 (ΦΕΚ 588/Δ΄) περί στάσιμων οικισμών έως την οριοθέτηση του οικισμού.

Έως την οριοθέτηση του οικισμού εξακολουθούν να ισχύουν οι παραπάνω όροι δόμησης και η ζώνη των 800μ. από το κέντρο του ιστορικού οικισμού.

Μετά την οριοθέτηση των οικισμών δεν ισχύει η δυνατότητα δόμησης στην ζώνη των 800μ. με τις διατάξεις του π.δ./6-12-1982 (ΦΕΚ 588/Δ/1982). Αυτή πλέον θα γίνεται με τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης. Η Δόμηση θα γίνεται στις θέσεις ανοικοδομήσεως βάση της αρ. ΦΔ4γ/10545/168/30-7-1970 κοινής υπουργικής απόφασης και αρ. 59486/1668/3-10-1983 απόφασης Υ.Χ.Ο.Π. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4.1 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α΄).

3. Μαυρόλογγος (Π.Ε.5.) προτείνεται η οριοθέτηση του οικισμού (πληρεί τα κριτήρια), με π.δ. επειδή συνορεύει με δασική έκταση, όπως εκάστοτε ισχύει, στα παραπάνω προτεινόμενα όρια. Ορίζεται υποχρεωτικά Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ίσος με 0,6 (Πίνακες Π1, Π3). Δεν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξουν από την παρούσα μελέτη περιορισμοί ή κατευθύνσεις για τους λοιπούς όρους δόμησης του οικισμού οι οποίοι μπορούν να ορίζονται και τροποποιούνται κατά την κείμενη εκάστοτε νομοθεσία. Οι όροι δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με τα π.δ. 2-3-1981 (ΦΕΚ-138/Δ/13-3-1981), και π.δ. 23-12-1982 (ΦΕΚ 588/Δ΄) περί στάσιμων οικισμών. Οι όροι δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με τα π.δ. 2-3-1981 (ΦΕΚ 138/Δ/13-3-1981), και π.δ. 23-12-1982 (ΦΕΚ 588/Δ΄) περί στάσιμων οικισμών έως την οριοθέτηση του οικισμού. Έως την οριοθέτηση του οικισμού εξακολουθούν να ισχύουν οι παραπάνω όροι δόμησης και η ζώνη των 800μ. από το κέντρο του ιστορικού οικισμού. Η δόμηση θα γίνεται στις θέσεις ανοικοδομήσεως βάση της αρ. ΦΔ4γ/10545/168/30-7-1970 κοινής υπουργικής απόφασης και αρ. 59486/1668/3-10-1983 απόφασης Υ.Χ.Ο.Π. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4.1 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α΄).

Προστασία οικισμών

Ως χώροι συνάθροισης κοινού σε περίπτωση πυρκαγιάς προτείνονται οι ανοικτοί χώροι στο κέντρο κάθε οικισμού.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα ορίστηκαν χώροι που αναφέρονται στον χάρτη Π.3.1.

Στοιχεία για Πλημμύρες - κατολισθήσεις δίνονται στην Γεωλογική μελέτη και τη Σ.Μ.Π.Ε. που συντάχθηκαν στα πλαίσια αυτής της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

Ως χώροι συνάθροισης κοινού σε περίπτωση σεισμού προτείνονται οι ανοικτοί χώροι στο κέντρο κάθε οικισμού.

Χώροι συγκέντρωσης ορίζονται οι πλατείες, οι αυλές των σχολείων, οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις των οικισμών. Ορίστηκαν χώροι που αναφέρονται στον Χάρτη Π.3.1.

Ως Χώροι αποθήκευσης υλικών σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης ορίζονται τα δημοτικά καταστήματα, κοινοτικά γραφεία, οι πολιτιστικοί χώροι και τα σχολεία.

Ε. Γεωλογική Καταλληλότητα

Η Γεωλογική μελέτη καταλληλότητας αφορά στην αξιολόγηση της γεωλογικής καταλληλότητας των υφιστάμενων οριοθετημένων και τις περιοχές προς οριοθέτηση οικισμών όπως αυτές καθορίστηκαν κατά την τελική πρόταση της μελέτης «Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Φουρνάς», σε κλίμακα χαρτογράφησης 1:5.000 για οικιστική και όχι μόνο χρήση έτσι ώστε να καλύψει, με ελεγχόμενο τρόπο, τις ανάγκες του Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται:

• η διασφάλιση του προβλεπόμενου προς δόμηση χώρου και των δικτύων υποδομής από φυσικούς κινδύνους γεωλογικής φύσης, όπως ακαταλληλότητα εδαφών για θεμελίωση (π.χ. μειωμένη αντοχή ή ρευστοποίηση) και αστάθειες του εδάφους (π.χ. κατολισθήσεις ή πτώσεις βράχων) κάτω από συνήθεις ή επικίνδυνες καταστάσεις, όπως σεισμοί, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες κ.ά.

• ο εντοπισμός γεωλογικών και γεωμορφολογικών στοιχείων με περιβαλλοντικό ή και επιστημονικό ενδιαφέρον, με σκοπό την προστασία και πιθανόν την ανάδειξή τους.

• η αξιολόγηση των παραπάνω ώστε να ενταχθούν στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής.

Γίνεται ο διαχωρισμός και χαρακτηρισμός των περιοχών ως προς τη γεωλογική καταλληλότητα με πλήρως αιτιολογημένη κατάταξη των τμημάτων της περιοχής ενδιαφέροντος σε δυο κατηγορίες καταλληλότητας: α) κατάλληλων για δόμηση υπό προϋποθέσεις (π.χ. κατασκευή προτεινομένων προστατευτικών έργων ή λήψη άλλων μέτρων προστασίας) και β) ακατάλληλων για δόμηση πάντοτε σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία.

Η ένταξη των περιοχών σε κάποια κατηγορία καταλληλότητας, είναι χρήσιμη για τους σκοπούς της μελέτης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αλλά είναι δυνατό να μεταβληθεί αν γίνει διερεύνηση σε λεπτομερέστερη κλίμακα. Ειδικότερα κατά το στάδιο εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης είναι υποχρεωτική η εκπόνηση μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας της προς πολεοδόμηση περιοχής σε κλίμακα ίδια με αυτή του πολεοδόμου μελετητή (συνήθως 1:1.000) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης 16374/3696/1998 (ΦΕΚ 723 Β'): «Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές».

Οι εκτάσεις που εξετάστηκαν στη μελέτη από γεωλογική άποψη κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

- Περιοχές κατάλληλες Υπό Προϋποθέσεις (ΚΠ)

ΚΠ1 Περιοχές με μορφολογικές κλίσεις <35% που καλύπτονται από φλύσχη. Για τη δόμηση θα πρέπει να προηγηθεί εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας.

ΚΠ2 Περιοχές που περιλαμβάνονται σε ζώνη 250μ. γύρω από τα υφιστάμενα κοιμητήρια. Για να επιτραπεί η δόμηση θα πρέπει να εκπονηθούν οι ανάλογες μελέτες για την απομείωση της απόστασης.

ΚΠ3 Περιοχές που περιλαμβάνονται στη Ζώνη Α (ΦΕΚ 701/Δ/2001). Για να τροποποιηθεί η έκταση της ζώνης θα πρέπει να προηγηθεί η εκπόνηση Ειδικής Γεωλογικής Μελέτης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραγ. 4.1 του άρθρου 22 του ν. 4258 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

- Περιοχές Ακατάλληλες για οικιστική ανάπτυξη (ΑΚ)

ΑΚ1 Περιοχές που παρουσιάζουν πολύ έντονες μορφολογικές κλίσεις (>35%) και παράλληλα κατολισθητικά φαινόμενα.

ΑΚ2 Περιοχές εντός της οριογραμμής ρέματος (20μ. εκατέρωθεν της κοίτης). Απαγορεύεται η δόμηση, σύμφωνα με την παρ. 1.1 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης αριθ. 3046/304/1989 Κτηριοδομικός Κανονισμός" (ΦΕΚ 59 Δ' ) και το Ν 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014). Η ακρίβεια της οριοθέτησης της ζώνης αυτής είναι από τοπογραφικό χάρτη 1:5000.

ΣΤ. Κύριες μελέτες και έργα - επιχειρησιακό πρόγραμμα εφαρμογής Σ.Χ. Ο. Ο.Α.Π.

Στον Πινάκα Π5 που ακλουθεί παρουσιάζονται τα κυριότερα προγράμματα, έργα και παρεμβάσεις που προτείνονται για την υλοποίηση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., ο προϋπολογισμός, καθώς και πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει δεκαπέντε χρόνια.

Ζ. Παράρτημα Πινάκων Π1-Π5

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ**

| | | Πληθυσμός Οικισμού (κατ.) Έτος 2031 | Έκταση Οικισμού (Ha) | | Μέσος Σ.Δ. | Σταθερότυπο ωφέλιμης Επιφ. Κατοικίας (τ.μ. / κατ.) | Σταθερότυπο γης για κοινωνική και τεχνική υποδομή (τ.μ. / κατ.) | Πυκνότητα Οικισμού (επιτρεπ.) (κατ./Ha) | Βαθμός κορεσμού | Συνολική Χωρητικότητα Οικισμού (κατ.) | Εναπομένουσα Χωρητικότητα Κατά Οικισμό (κατ.) | Καθαρή Πυκνότητα Brutto (κατ./Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. | 2. | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | p | | ε | σ | κ | u | $d=\frac{\sigma}{\kappa+u\sigma}10000$ | λ | c =εdλ | c΄=c- p | d |
| Τοπικά Διαμ/τα | Οικισμός- Πολεοδομική Ενότητα | έτος 2031 κάτοικοι | συνολική έκταση | Δομήσιμη Έκταση (πλην κοινοχρήστων κοινωφελών και δάση – ρέματα) | | | | | | κάτοικοι | κάτοικοι | κάτοικοι ανά Ha |
| Φουρνάς | Π.Ε.1.1. Φουρνά | 258 | 24,28 | 16,62 | 0,8 | 60 | 30 | 95,24 | 0,4 | 633 | | 38 |
| | Π.Ε.1.2. Φουρνά | | 9,46 | 4,49 | 0,5 | 60 | 90 | 47,62 | 0,4 | 86 | | 19 |
| | **Π.Ε.1. Φουρνά Σύνολο** | | 33,74 | 21,11 | | | | | | 719 | 461 | |
| Κλειτσού | **Π.Ε.2 Κορίτσα** | 60 | 15,54 | 10,1 | 0,6 | 60 | 30 | 76,92 | 0,35 | 272 | 212 | 27 |
| | Π.Ε.3.1 Μεσοχώρι . Μοσχιάδες | | 8,31 | 5,81 | 0,6 | | | | | | | |
| | | | 5,82 | 3,85 | 0,6 | | | | | | | |
| | | 63 | 14,13 | 9,66 | 0,6 | 60 | 30 | 76,92 | 0,35 | 260 | | 27 |
| | Π.Ε.3.2 Μεσοχώρι (επέκταση) | 0 | 2,9 | 1,9 | 0,4 | 60 | 60 | 47,62 | 0,35 | 32 | | 17 |
| | **Π.Ε.3. Σύνολο Μεσοχώρι Μοσχιάδες** | 63 | 17,03 | 11,56 | | | | | | 292 | 229 | |
| | **Π.Ε.4. Πλάτανος** | 50 | 11,67 | 7,8 | 0,6 | 60 | 30 | 76,92 | 0,35 | 210 | 160 | 27 |
| | **Π.Ε.5. Μαυρόλογγος** | 6 | 6,72 | 3,6 | 0,6 | 60 | 30 | 76,92 | 0,3 | 83 | 77 | 23 |
| Βράχας | **Π.Ε.6. Βράχα** | 108 | 19,1 | 13,42 | 0,6 | 60 | 30 | 76,92 | 0,35 | 361 | 253 | 27 |
| **Σύνολο Οικισμών Δήμου** | | 545 | 103,8 | 67,59 | | | | | | 1931 | 1386 | |

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2. / 1** ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ ΕΠΙΠ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

**ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΗ & ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ** Οικισμός Π.Ε.1. ΦΟΥΡΝΑ

| α/α | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΧΡΗΣΤΩΝ | ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΓΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΗ 2014 | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΓΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (κάτοικοι / χρήστες) | (τμ / χρήστη) | (τμ) | (τμ) | (τμ) | (αριθμος) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ -Χ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ** | 719 | | | | | | |
| 1.1. | ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΑΡΚΑ -ΠΑΙΔ. ΧΑΡ | 719 | 4,00 $μ^2$/κ | 2.876 | 6.300 | | 5 | |
| 1.2. | ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ | | | | | | | |
| 2. | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | 719 | | | | | | |
| 2.1. | ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ (*1) | 360 | 1,50 $μ^2$/χρ ελάχιστο 1.500 | 1.500 | 1.250 | | 3 | |
| 2.2. | ΑΙΘ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 719 | 0,20 $μ^2$/κ | 144 | 300 | | 2 | |
| 3. | **ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | 1.931 | | | | | | |
| 3.1. | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ (Φουρνα -Κλειτσος.) | 32 | 15,00 $μ^2$/χρ. | 480 | 450 | | 1 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΦΟΥΡΝΑ & ΚΛΕΙΤΣΟ |
| 3.2. | ΔΗΜΟΤΙΚΑ | 72 | 7,00 $μ^2$/χρ. | 504 | 900 | | 1 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ.Ε. |
| 3.3. | ΓΥΜΝΑΣΙΑ (σύνολο Δ.Ε.) | 97 | 7,00 $μ^2$/χρ. | 676 | 1.500 | | 1 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ.Ε. |
| 3.4. | ΛΥΚΕΙΑ (σύνολο Δ.Ε.) | 77 | 7,00 $μ^2$/χρ. | 541 | 1.600 | | 1 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ.Ε. |
| 4. | **ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ (σύνολο Δ.Ε.)** | 1.931 (Δ.Ε.) | | | | | | |
| 4.1 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 1.931 (Δ.Ε.) | | | 50 | | 1 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ.Ε. |
| 4.2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | 1.931 (Δ.Ε.) | | | 600 | | 1 | ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟ |
| 4.2. | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 39 | 16,00 $μ^2$/χρ ελάχιστο 700μ2 | 618 | 700 | | 1 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ.Ε. |
| 4.3. | Κ.Α.Π.Η.(1*) | 14 | | 150 | - | | 1 | ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ |
| 5. | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (σύνολο)** | 1.931 | | | | | | |
| 5.1. | ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 193 | 5,50 $μ^2$χρ. | 1.062 | 5.400 | 0 | 2 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ & ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ.Ε. |
| 6. | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ (σύνολο)** | . 1.931 Οι εγκαταστάσεις διοίκησης είναι λειτουργίες επιπέδου ΔΕ | | | | | | |
| 6.1. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 1.931 | 0,10 μ2/κ | 193 | 700 | | 0 | ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΦΟΥΡΝΑ |
| 6.2. | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 1.931 | 0,10 μ2/κ | 193 | 2360 | | 1 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ Ν. ΦΟΥΡΝΑ |
| 6.3. | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | 1.931 | 0,10 μ2/κ | 193 | | | 1 | |
| 6.4. | ΚΕΠ | 1.931 | 0,10 μ2/κ | 193 | 100 | | 1 | |
| 6.5. | ΕΛΤΑ | 1.931 | 0,10 μ2/κ | 193 | - | | 1 | |
| 6.6. | ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ | 1.931 | 0,10 μ2/κ | 193 | 800 | | 1 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ |
| 6.7. | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ | 1.931 | 0,10 μ2/κ | 193 | 1100 | | 1 | |
| 7 | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ** | | | | | | | |
| 7.1 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ | 719 | 1,00 $μ^2$/κ | 719 | 1.200 | 0 | 1 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| | **ΣΥΝΟΛΟ** | | | 10.621 | 25.310 | 0 | - | |

*1. Ιεροί ναοί. (2.1) Χρήστες 50% πληθυσμού. Εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά. Κ.Α.Π.Η. , εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2. / 2** ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ ΕΠΙΠ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

**ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΗ & ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ** Οικισμός Π.Ε.2. ΚΟΡΙΤΣΑ

| α/α | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΧΡΗΣΤΩΝ | ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΓΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΗ 2014 | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΓΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (κάτοικοι / χρήστες) | (τμ / χρήστη) | (τμ) | (τμ) | (τμ) | (αριθμος) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ -Χ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ** | 272 | | | | | | |
| 1.1. | ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΑΡΚΑ -ΠΑΙΔ. ΧΑΡ | 272 | 4,00 $μ^2$/κ | 1.088 | 2.800 | | 4 | |
| 1.2. | ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ | | | | | | | |
| 2. | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 2.1. | ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ (*1) | 136 | 1,50 $μ^2$/χρ ελάχιστο 1.500 | 1.500 | 300 | | 1 | |
| 2.2. | ΑΙΘ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 272 | 0,20 $μ^2$/κ | 54 | 300 | | 1 | ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| 3. | **ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 3.1. | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | 5 | 15,00 $μ^2$/χρ. | 75 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 3.2. | ΔΗΜΟΤΙΚΑ | 27 | 7,00 $μ^2$/χρ. | 189 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ |
| 3.3. | ΓΥΜΝΑΣΙΑ | 14 | 7,00 $μ^2$/χρ. | 98 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 3.4. | ΛΥΚΕΙΑ | 11 | 7,00 $μ^2$/χρ. | 77 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 4. | **ΧΩΡΟΙ ΕΓΚ. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 4.1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | 272 | | | 100 | | 1 | ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ή ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ |
| 4.2. | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 5 | 16,00 $μ^2$/χρ ελάχιστο 700μ2 | 700 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 4.3. | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ.Α.Π.Η.(1*) | 5 | | 150 | | | | ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ή ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ |
| 5. | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 5.1. | ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 27 | 5,50 $μ^2$χρ. | 150 | 4.900 | 0 | 1 | ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 6. | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ (σύνολο)** | Οι εγκαταστάσεις διοίκησης είναι λειτουργίες επιπέδου ΔΕ | | | | | | |
| 6,1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 272 | 0,10 μ2/κ | 27 | 0 | 0 | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 7 | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ** | | | | | | | |
| 7.1 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ | 272 | 1,00 $μ^2$/κ | 272 | 1.200 | 0 | 1 | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| | **ΣΥΝΟΛΟ** | | | 4.380 | 9.600 | 0 | - | |

*1. Ιεροί ναοί. (2.1) Χρήστες 50% πληθυσμού. Εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά. Κ.Α.Π.Η. , εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2. / 3** ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ ΕΠΙΠ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

**ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΗ & ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ** Οικισμός Π.Ε.3. ΜΕΣΟΧΩΡΙ- ΜΟΣΧΙΑΔΕΣ

| α/α | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΧΡΗΣΤΩΝ | ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΓΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΗ 2014 | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΓΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (κάτοικοι / χρήστες) | (τμ / χρήστη) | (τμ) | (τμ) | (τμ) | (αριθμος) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ -Χ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ -ΠΛΑΤΕΙΕΣ (σύνολο)** | 292 | | | | | | |
| 1.1. | ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΑΡΚΑ -ΠΑΙΔ. ΧΑΡ | 292 | 4,00 μ²/κ | 1.168 | 1.800 | | 3 | |
| 1.2. | ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ | | | | | | | |
| 2. | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 2.1. | ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ (*1) | 146 | 1,50 μ²/χρ ελάχιστο 1.500 | 1.500 | 300 | | 2 | |
| 2.2. | ΑΙΘ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 292 | 0,20 μ²/κ | 58 | 100 | | 1 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 3. | **ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | 1.034 | | | | | | |
| 3.1. | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | 6 | 15,00 μ²/χρ. | 90 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 3.2. | ΔΗΜΟΤΙΚΑ | 103 | 7,00 μ²/χρ. | 721 | 400 | 321 | 1 | ΥΠΟΛΠΟΙΠΟ ΓΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΗΨΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ |
| 3.3. | ΓΥΜΝΑΣΙΑ | 15 | 7,00 μ²/χρ. | 105 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 3.4. | ΛΥΚΕΙΑ | 12 | 7,00 μ²/χρ. | 84 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 4. | **ΧΩΡΟΙ ΕΓΚ. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 4.1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | | | | 100 | | 1 | |
| 4.2. | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 6 | 16,00 μ²/χρ ελάχιστο 700μ2 | 700 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 4.3. | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ.Α.Π.Η.(1*) | 6 | 150 τμ κτίσμα | 150 | | | 1 | ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ |
| 5. | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 5.1. | ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Τοπικά αθλητικά κέντρα & ανοικτά γήπεδα αθλοπαιδειών) | 29 | 5,50 μ²/χρ. | 161 | 4.700 | 0 | 1 | ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙΣΤΑΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΣΧΙΑΔΕΣ |
| 6. | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ (σύνολο)** | Οι εγκαταστάσεις διοίκησης είναι λειτουργίες επιπέδου ΔΕ | | | | | | |
| 6,1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 1.034 | 0,10 μ2/κ | 103 | 200 | 0 | 1 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 7 | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ** | | | | | | | |
| 7.1 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΑ | 292 | 1,00 μ²/κ | 292 | 1.500 | 0 | 1 | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| | **ΣΥΝΟΛΟ** | | | 5.132 | 9.100 | 321 | - | |

*1. Ιεροί ναοί. (2.1) Χρήστες 50% πληθυσμού. Εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά. Κ.Α.Π.Η. , εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2. / 4** ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ ΕΠΙΠ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

**ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΗ & ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ** Οικισμός Π.Ε.4. ΠΛΑΤΑΝΟΣ

| α/α | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΧΡΗΣΤΩΝ | ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΓΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΗ 2014 | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΓΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (κάτοικοι / χρήστες) | (τμ / χρήστη) | (τμ) | (τμ) | (τμ) | (αριθμος) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ -Χ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ -ΠΛΑΤΕΙΕΣ (σύνολο)** | 210 | | | | | | |
| 1.1. | ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΑΡΚΑ -ΠΑΙΔ. ΧΑΡ | 210 | 4,00 μ²/κ | 840 | 2.300 | | 3 | |
| 1.2. | ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ | | | | | | | |
| 2. | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 2.1. | ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ (*1) | 105 | 1,50 μ²/χρ ελάχιστο 1.500 | 1.500 | 400 | | 1 | |
| 2.2. | ΑΙΘ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 210 | 0,20 μ²/κ | 42 | 100 | | 1 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ& ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 3. | **ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 3.1. | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | 4 | 15,00 μ²/χρ. | 60 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 3.2. | ΔΗΜΟΤΙΚΑ | 21 | 7,00 μ²/χρ. | 147 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ |
| 3.3. | ΓΥΜΝΑΣΙΑ | 11 | 7,00 μ²/χρ. | 77 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 3.4. | ΛΥΚΕΙΑ | 8 | 7,00 μ²/χρ. | 56 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 4. | **ΧΩΡΟΙ ΕΓΚ. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 4.1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | | | | 100 | | 1 | ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ή ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ |
| 4.2. | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 4 | 16,00 μ²/χρ ελάχιστο 700μ2 | 700 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 4.3. | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ.Α.Π.Η.(1*) | 4 | 150 τμ κτίσμα | 150 | | | 1 | ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ή ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ |
| 5. | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 5.1. | ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 21 | 5,50 μ²/χρ. | 116 | 0 | 0 | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΟΣΧΙΑΔΕΣ |
| 6. | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ (σύνολο)** | Οι εγκαταστάσεις διοίκησης είναι λειτουργίες επιπέδου ΔΕ | | | | | | |
| 6,1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ | 210 | 0,50 μ2/κ | 105 | 300 | | 1 | |
| 7 | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ** | | | | | | | |
| 7.1 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΑ | 210 | 1,00 μ²/κ | 210 | 2.000 | 0 | 1 | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| | **ΣΥΝΟΛΟ** | | | 4.003 | 5.200 | 0 | - | |

*1. Ιεροί ναοί. (2.1) Χρήστες 50% πληθυσμού. Εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά. Κ.Α.Π.Η. , εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2. / 5** ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ ΕΠΙΠ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

**ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΗ & ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ** Οικισμός Π.Ε.5. ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ

| α/α | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΧΡΗΣΤΩΝ | ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΓΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΗ 2014 | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΓΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (κάτοικοι / χρήστες) | (τμ / χρήστη) | (τμ) | (τμ) | (τμ) | (αριθμος) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ -Χ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ -ΠΛΑΤΕΙΕΣ (σύνολο)** | 77 | | | | | | |
| 1.1. | ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΑΡΚΑ -ΠΑΙΔ. ΧΑΡ | 77 | 4,00 μ²/κ | 308 | 400 | | 2 | |
| 1.2. | ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ | | | | | | | |
| 2. | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 2.1. | ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ (*1) | 39 | 1,50 μ²/χρ ελάχιστο 1.500 | 1.500 | 500 | | 1 | |
| 2.2. | ΑΙΘ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 77 | 0,20 μ²/κ | 15 | 0 | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΚΟΡΙΤΣΑ |
| 3. | **ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 3.1. | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | 2 | 15,00 μ²/χρ. | 30 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΆΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 3.2. | ΔΗΜΟΤΙΚΑ | 8 | 7,00 μ²/χρ. | 56 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΆΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ |
| 3.3. | ΓΥΜΝΑΣΙΑ | 4 | 7,00 μ²/χρ. | 27 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΆΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 3.4. | ΛΥΚΕΙΑ | 3 | 7,00 μ²/χρ. | 22 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΆΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 4. | **ΧΩΡΟΙ ΕΓΚ. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 4.1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | 77 | | | 100 | | 1 | ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ή ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ |
| 4.2. | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 2 | 16,00 μ²/χρ ελάχιστο 700μ2 | 700 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΆΔΑ | | | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 4.3. | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ.Α.Π.Η.(1*) | 2 | | 150 | | | | ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ |
| 5. | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 5.1. | ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Τοπικά αθλητικά κέντρα & ανοικτά γήπεδα αθλοπαιδειών) | 8 | 5,50 μ²/χρ. | 42 | 0 | 0 | 1 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΚΟΡΙΤΣΑ |
| 6. | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ (σύνολο)** | Οι εγκαταστάσεις διοίκησης είναι λειτουργίες επιπέδου ΔΕ | | | | | | |
| 6 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 77 | 0,50 μ2/κ | 39 | 0 | 0 | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ |
| 7 | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ** | | | | | | | |
| 7.1 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΑ | 77 | 1,00 μ²/κ | 77 | 650 | 0 | 1 | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| | **ΣΥΝΟΛΟ** | | | 1.581 | 1.650 | 0 | - | |

*1. Ιεροί ναοί. (2.1) Χρήστες 50% πληθυσμού. Εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά. Κ.Α.Π.Η. , εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2. / 6** ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ ΕΠΙΠ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

**ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΗ & ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑ** Οικισμός Π.Ε.6. ΒΡΑΧΑ

| α/α | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΧΡΗΣΤΩΝ | ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΓΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΗ 2014 | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΓΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (κάτοικοι / χρήστες) | (τμ / χρήστη) | (τμ) | (τμ) | (τμ) | (αριθμος) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ -Χ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ** | 361 | | | | | | |
| 1.1. | ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΑΡΚΑ -ΠΑΙΔ. ΧΑΡ | 361 | 4,00 μ²/κ | 1.444 | 5.835 | | 5 | |
| 1.2. | ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ | | | | | | | |
| 2. | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 2.1. | ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ (*1) | 181 | 1,50 μ²/χρ ελάχιστο 1.500 | 1.500 | 1.080 | | 3 | |
| 2.2. | ΑΙΘ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 361 | 0,20 μ²/κ | 72 | 570 | | 2 | |
| 3. | **ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 3.1. | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | 7 | 15,00 μ²/χρ. | 105 | 220 | | 1 | |
| 3.2. | ΔΗΜΟΤΙΚΑ | 36 | 7,00 μ²/χρ. | 252 | 400 | | 1 | |
| 3.3. | ΓΥΜΝΑΣΙΑ | 18 | 7,00 μ²/χρ. | 126 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΆΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 3.4. | ΛΥΚΕΙΑ | 14 | 7,00 μ²/χρ. | 101 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΆΔΑ | | 0 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 4. | **ΧΩΡΟΙ ΕΓΚ. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 4.1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | 361 | | | 50 | | 1 | ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΠΑΠΡΑΓΚ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
| 4.2. | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 7 | 16,00 μ²/χρ ελάχιστο 700μ2 | 700 | ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΝΆΔΑ | | | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 4.3. | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ.Α.Π.Η.(1*) | 7 | | 150 | | | | ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ή ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ |
| 5. | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (σύνολο)** | | | | | | | |
| 5.1. | ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 36 | 5,50 μ²/χρ. | 199 | 1.400 | 0 | 3 | |
| 6. | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ (σύνολο)** | Οι εγκαταστάσεις διοίκησης είναι λειτουργίες επιπέδου ΔΕ | | | | | | |
| 6,1 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 361 | 0,50 μ2/κ | 181 | 100 | | 1 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ |
| 7 | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ** | | | | | | | |
| 7.1 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΑ | 361 | 1,00 μ²/κ | 361 | 2.300 | 0 | 1 | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| | **ΣΥΝΟΛΟ** | | | 1.581 | 8.060 | 0 | - | |

*1. Ιεροί ναοί. (2.1) Χρήστες 50% πληθυσμού. Εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά. Κ.Α.Π.Η. , εξασφάλιση χώρου δυνητικά όχι υποχρεωτικά

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3: Μέσος Σ.Δ. και Μικτές πυκνότητες Πολεοδομικών Ενοτήτων & Τομέων**
**Δ. ΦΟΥΡΝΑ**

| | Πολεοδομική Ενότητα | Τομείς | Πολεοδομική Ενότητα | Μεσος Σ.Δ. | Καθαρή Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|---|
| **Οριοθετημένοι οικισμοί** | | | | | |
| **Τοπική Κοινότητα Φουρνα** | | | | | |
| **Φουρνά** | **Π.Ε.1.** | **Π.Ε.1.1.** | Φουρνά παλιός οικισμός | **0.8** | **38** |
| | | **Π.Ε.1.2.** | Νέος οικισμός Φουρνά | **0.5** | **19** |
| **Τοπική Κοινότητα Κλειτσού** | | | | | |
| **Κορίτσα** | **Π.Ε.2.** | **-** | Κορίτσα (οριοθετημένος οικισμός) | **0,6** | **27** |
| **Οικιστική ενότητα Μεσοχωρίου Μοσχιάδων** | **Π.Ε.3.** | **Π.Ε.3.1.** | Μεσοχώρι- Μοσχιαδες (οριοθετημένοι οικισμοί) | **0,6** | **27** |
| | **Π.Ε.3.** | **Π.Ε.3.2.** | Μεσοχώρι (επέκταση) | **0,4** | **17** |
| **Πλάτανος** | **Π.Ε.4.** | **-** | Πλάτανος (οριοθετημένος οικισμός) | **0,6** | **27** |
| **Μη οριοθετημένοι προς οριοθέτηση** | | | | | |
| **Τοπική Κοινότητα Κλειτσού** | | | | | |
| **Μαυρόλογγος** | **Π.Ε.5.** | | Μαυρόλογγος (οικισμός προς οριοθέτηση) | **0,6** | **23** |
| **Τοπική Κοινότητα Βράχας οικισμοί** | | | | | |
| **Βράχα** | **Π.Ε.6.** | | Βράχα (οικισμός προς οριοθέτηση) | **0,6** | **27** |

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4: Πληθυσμός 2031 & Χωρητικότητα ανά Πολεοδομική Ενότητα**

| | Πολεοδομική Ενότητα | Τομείς | Ιεράρχιση οικισμών | Πληθυσμός 2031 | Χωρητικότητα |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | κάτοικοι | κάτοικοι |
| **Οριοθετημένοι οικισμοί** | | | | | |
| **Φουρνά** | **Π.Ε.1.** | **1 & 2** | 4ο Επίπεδο | **258** | **719** |
| **Κορίτσα** | **Π.Ε.2.** | | 5ο Επίπεδο | **60** | **272** |
| **Μεσοχωρί** | **Π.Ε.3.** | **1 & 2** | 5ο Επίπεδο | **63** | **292** |
| **Μοσχιάδες** | | | 5ο Επίπεδο | | |
| **Πλάτανος** | **Π.Ε.4.** | | 5ο Επίπεδο | **50** | **210** |
| **Μη οριοθετημένοι προς οριοθέτηση** | | | | | |
| **Μαυρόλογγος** | **Π.Ε.5.** | | 5ο Επίπεδο | **6** | **77** |
| **Βράχα** | **Π.Ε.6.** | | 5ο Επίπεδο | **108** | **361** |

**Π. 5 Πρόγραμμα Ενεργοποίησης**

| Περιοχή | Μελέτες - Έργα | Έκταση στρ. / χιλιόμετρα/ μονάδες | Τιμή Μονάδας σε ευρώ | Προυπολογισμός | Πόροι | Δαπάνη α' οκταετία | Δαπάνη β' επταετία | Προτεραι -ότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Περιβάλλον & ποιότητα ζωής | | | | | | | | |
| Φουρνά ΠΕ1 | Μελέτες κτηματογράφισης- πολεοδόμησης- πράξης εφαρμογής | 337 | 600 | 0 | Πόροι ΟΤΑ. Εισφορά ιδιοκτ. σε χρήμα | 202.200 | | υψηλή |
| Κορίτσα ΠΕ2 | Μελέτες κτηματογράφισης- πολεοδόμησης- πράξης εφαρμογής | 155 | 600 | 93.000 | Πόροι ΟΤΑ. Εισφορά ιδιοκτ. σε χρήμα | 93.000 | | υψηλή |
| Μεσοχώρι-Μοσχιάδες ΠΕ3 | Μελέτες κτηματογράφισης- πολεοδόμησης- πράξης εφαρμογής | 170 | 600 | 102.000 | Πόροι ΟΤΑ. Εισφορά ιδιοκτ. σε χρήμα | 102.000 | | υψηλή |
| Πλάτανος ΠΕ4 | Μελέτες κτηματογράφισης- πολεοδόμησης- πράξης εφαρμογής | 116 | 600 | 69.600 | Πόροι ΟΤΑ. Εισφορά ιδιοκτ. σε χρήμα | 69.600 | | υψηλή |
| Βράχα ΠΕ6 | Μελέτες κτηματογράφισης- πολεοδόμησης- πράξης εφαρμογής | 191 | 600 | 114.600 | Πόροι ΟΤΑ. Εισφορά ιδιοκτ. σε χρήμα | 114.600 | | υψηλή |
| Μαυρόλογγος ΠΕ5 | Μελέτες κτηματογράφισης- πολεοδόμησης- πράξης εφαρμογής | 67 | 600 | 40.200 | Πόροι ΟΤΑ. Εισφορά ιδιοκτ. σε χρήμα | | 40200 | χαμηλή |
| Βράχα | Μελέτη Οριοθέτησης οικισμού | 191 | 50 | 9.550 | Πόροι ΟΤΑ. | 9.550 | | υψηλή |
| Μαυρόλογγος | Μελέτη Οριοθέτησης οικισμού | 67 | 50 | 3.350 | Πόροι ΟΤΑ. | 3.350 | | υψηλή |
| Φουρνά | Μεταφορά κοιμητηρίων έκτος οικισμού | 2 | 1.000 | 2.000 | Πόροι ΟΤΑ. | 2.000 | | χαμηλή |
| Φουρνά | Ειδική γεωλογικής μελέτης για τον επανακαθορισμό των ασφαλών ζωνών και των προϋποθέσεων δόμησης οικισμού Φουρνάς | 337 | κατ' αποκοπή | 3.000 | Πόροι ΟΤΑ. | 3.000 | | υψηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες προστασίας ανάδειξης αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων – μνημείων | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | 7.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 7.000 | | υψηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτηγια τον εντοπισμό και καταγραφή της παλιάς οριοθετικής γραμμής του Ελληνικού κράτους (1832) . | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | 10.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 10.000 | | υψηλή |

**Π. 5 Πρόγραμμα Ενεργοποίησης**

| Περιοχή | Μελέτες - Έργα | Έκταση στρ. / χιλιόμετρα/ μονάδες | Τιμή Μονάδας σε ευρώ | Προυπολογισμός | Πόροι | Δαπάνη α' οκταετία | Δαπάνη β' επταετία | Προτεραι -ότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες προστασίας ανάδειξης αξιοποίησης Π.Π.Υ.Α. | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | 30.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 30.000 | | υψηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες προστασίας ανάδειξης αξιοποίησης Καταφυγίων Αγριας Ζωής | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | 30.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 30.000 | | υψηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες προστασίας ανάδειξης αξιοποίησης οριοθέτησης ρεμάτων και ποταμών. | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | 30.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 30.000 | | υψηλή |
| Τεχνική υποδομή | | | | | | | | |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες Ολοκλήρωσης καταγραφής αδειοδότησης υφιστάμενων πηγών ύδρευσις και μελέτη καθορισμού όρων προστασίας σημείων υδροληψίας | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες – κατασκευή εκσυγχρονισμός παλαιού δικτύου ύδρευσης | 1.038 | - | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |
| Βράχα, Φουρνά Κορίτσα, Μεσοχώρι, Πλάτανος , | Μελέτες – κατασκευή ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης | 940 | - | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |
| Μαυρόλογγος | Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης | 67 | 3.000 | 201.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 201.000 | | υψηλή |
| Βράχα, Φουρνά Κορίτσα, Μεσοχώρι, Πλάτανος , | Μελέτες – κατασκευή Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων μικρής κλίμακας | 6 | 50.000 | 300.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 300.000 | | υψηλή |
| Επέκταση Μεσοχωρίου | Μελέτες - κατασκευή δικτύου αποχέτευσης | 29 | 3.000 | 87.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 87.000 | | υψηλή |
| Φουρνά | Μελέτες – κατασκευή Υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού | 337 | 1.000 | 337.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | 337.000 | μέτρια |
| Όλοι οι οικισμοί | Μελέτες – κατασκευή Υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού στις πλατείες | 100 | 1.000 | 100.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | 100.000 | μέτρια |
| Φουρνά | Μελέτες – κατασκευή Υπογειοποίηση του δικτύου τηλεπικοινωνιών | 30 | 1.000 | 30.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | 30.000 | μέτρια |

| **Π. 5 Πρόγραμμα Ενεργοποίησης** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Περιοχή | Μελέτες - Έργα | Έκταση στρ. / χιλιόμετρα/ μονάδες | Τιμή Μονάδας σε ευρώ | Προυπολογισμός | Πόροι | Δαπάνη α' οκταετία | Δαπάνη β' επταετία | Προτεραι -ότητα |
| Όλοι οι οικισμοί | Μελέτες – κατασκευή Υπογειοποίηση του δικτύου τηλεπικοινωνιών στις πλατείες και στον κύριο οδικό άξονα | 90 | 1.000 | 90.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | 90.000 | μέτρια |
| Όλοι οι οικισμοί | Μελέτες – κατασκευή Δυνατότητας ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο | 7 | 3.000 | 21.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | 21.000 | υψηλή |
| Όλοι οι οικισμοί | Μελέτες – κατασκευή Υπόγειοποίηση των κάδων απορριμάτων και των κάδων ανακύκλωσης. | 10 | κατ' αποκοπή | 30.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | 30.000 | μέτρια |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες - κατασκευή ταμιευτήρα όμβριων υδάτων για εμπλουτισμό ή άρδευση | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | μέτρια |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες - κατασκευή δικτύου άρδρευσης στην ζώνη γεωργικών εκμεταλλεύσεων. | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | μέτρια |
| Όλοι οι οικισμοί | Μελέτες - κατασκευή δικτύου αγωγών αποχέτευσης ομβρίων | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | 300.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 300.000 | | υψηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες - κατασκευή αναβάθμιση των γεωμετρικών στοιχείων τριών ισόπεδων κόμβων | 3 | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες – κατασκευή αναβάθμιση σε Συλλεκτήρια της οδού που διασχίζει την Π.Π.Ε.Δ. 1. | 3 | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | μέτρια |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες - κατασκευή αναβάθμιση των γεωμετρικών στοιχείων οδού Φουρνά – Παλαιόκαστρο, στη θέση αυχένα "Σερμιτζέλι" | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |
| Κλειτσός | Μελέτες – κατασκευή αναβάθμιση σε Δευτερεύουσα Αρτηρία της οδού από τη θέση Σπίτι του Διαβάτη προς τον οικισμό Νεράιδα, | 3 | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |
| Μαυρόλογγος | Μελέτες – κατασκευή αναβάθμιση σε Συλλεκτήρια της οδού από τη Θέση Σπίτι του Διαβάτη προς Μαυρόλογγο και Σαραντάπορο | 3 | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |

| **Π. 5 Πρόγραμμα Ενεργοποίησης** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Περιοχή | Μελέτες - Έργα | Έκταση στρ. / χιλιόμετρα/ μονάδες | Τιμή Μονάδας σε ευρώ | Προυπολογισμός | Πόροι | Δαπάνη α' οκταετία | Δαπάνη β' επταετία | Προτεραι -ότητα |
| | της Π.Ε. Καρδίτσας | | | | | | | |
| Βραχα | Μελέτες – κατασκευή αναβάθμιση σε Δευτερεύουσα Αρτηρία της οδού από τον οικισμό Βράχα προς τον οικισμό Χόχλια και Αγ.Τριαδα | 3 | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |
| Φουρνά Βραχα | Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης | 3 | 20.000 | 60.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | 60.000 | μέτρια |
| Δ.Ε. Φουρνά | Αύξηση των δρομολογίων υπεραστικής συγκοινωνίας | - | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Βελτίωση των αγροτικών δρόμων που οδηγούν στις περιοχές τουριστικής ανάπτυξης – Πάρκο Φουρνά | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες – κατασκευή δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατικών διαδρόμων | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |
| Όλοι οι οικισμοί | Μελέτες – κατασκευή καθορισμού πλέγματος πεζοδρόμων | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | | υψηλή |
| Βράχα Κορίτσα Μεσοχώρι | Μελέτες – κατασκευή περιφερειακών οδών κύριου επαρχιακού δικτύου – δευτ. Αρτηρίας | 3 | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | | | | υψηλή |
| Φουρνα | Μελέτες – κατασκευή πεζοδρομίων για τη σύνδεση Φουρνα προς Ξενώνα Φουρνά, | 2 | 20.000 | 40.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 40.000 | | υψηλή |
| Βραχα | Μελέτες – κατασκευή πεζοδρομίων για τη σύνδεση Βραχα προς τη Μονη Μετ. Σωτηρα - αρχαιολογικοί χώροι τα σημεία εκκίνησης περιηγητικών διαδρομών, κ.α.) | 3 | 20.000 | 60.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 60.000 | | υψηλή |
| Κλειτσος | Μελέτες – κατασκευή πεζοδρομίων για τη σύνδεση Κλειτσου προς Αγ Κυπριανό | 2 | 20.000 | 40.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 40.000 | | υψηλή |
| Κοινωνική υποδομή | | | | | | | | |
| Φουρνά | Χώροι Εγκ. Πρόνοιας Μελέτες - Κατασκευή | 1 | 300.000 | 300.000 | Πόροι ΟΤΑ | | 300.000 | μέτρια |

| Π. 5 Πρόγραμμα Ενεργοποίησης | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Περιοχή | Μελέτες - Έργα | Έκταση στρ. / χιλιόμετρα/ μονάδες | Τιμή Μονάδας σε ευρώ | Προυπολογισμός | Πόροι | Δαπάνη α' οκταετία | Δαπάνη β' επταετία | Προτεραι -ότητα |
| | Παιδικού Σταθμού | | | | Δημόσιες Επενδύσεις | | | |
| Βράχα, Κορίτσα, Μεσοχώρι, Πλάτανος , Μαυρόλογγος | Πρόνοια - ΚΑΠΗ | 5 | 100.000 | 500.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | 500.000 | χαμηλή |
| Βράχα, Κορίτσα, Μεσοχώρι, Πλάτανος , Μαυρόλογγος | Μελέτες - κατασκευή Αγροτικό Ιατρείο | 5 | 100.000 | 500.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 500.000 | | υψηλή |
| Φουρνά | Μελέτες - κατασκευή , Περιφερειακού Κέντρο Υγείας | 1 | 400.000 | 400.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 400.000 | | υψηλή |
| Βράχα, Φουρνά Κορίτσα, Μεσοχώρι, Πλάτανος , Μοσχίαδες | Μελέτες - κατασκευή , ανακατασκευή, ολοκλήρωση, μετεγκατάσταση αθλητικών χώρων ανοικτών και κλειστών (Σκοπευτήριο – Γήπεδα Ποδοσφαίρου -Μπάσκετ, Γυμναστήριο) | 20 | 10.000 | 200.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | 200.000 | χαμηλή |
| Βράχα, Φουρνά Κορίτσα, Μεσοχώρι, Πλάτανος , Μοσχίαδες | Χώροι πράσινου – ανοικτοί χώροι | 25 | 10.000 | 250.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 250.000 | | υψηλή |
| Φουρνά | Ανάπλαση κοιμητηρίων – Μνημειακό Πράσινο | 1 | 50.000 | 50.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις Προγράμματα Ε.Ε. | | 50.000 | χαμηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Διοίκηση Μελέτες -κατασκευή για δημιουργία νέων χώρων μετεγκατάσταση παλιών επέκταση υφιστάμενων (Αστυνομία, Κοινοτικά Καταστήματα , Γραφεια έρευνας εξέλιξης ΠΠΕΔ1 , γραφεία διαχείρισης πρωτογενούς , γραφεία Οικολογικού Πάρκου, γραφεία εξέλιξης ανθρώπινου δυναμικού | 10 | 200.000 | 2.000.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | | 2.000.000 | χαμηλή |

| Π. 5 Πρόγραμμα Ενεργοποίησης | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Περιοχή | Μελέτες - Έργα | Έκταση στρ. / χιλιόμετρα/ μονάδες | Τιμή Μονάδας σε ευρώ | Προυπολογισμός | Πόροι | Δαπάνη α' οκταετία | Δαπάνη β' επταετία | Προτεραι -ότητα |
| Βράχα, Κορίτσα, Μεσοχώρι, Αγ Απόστολοι | Εκπαίδευση - Πολιτισμός μελέτες -κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων (2 μονάδες) και νέων χώρων πολιτισμού (2 μονάδες) | 4 | 300.000 | 1.200.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις Προγράμματα Ε.Ε. | | 1.200.000 | χαμηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Προστασία έναντι καταστροφών Μελέτες - κατασκευή - λήψη των απαραίτητων μέτρων για προστασία, σήμανση και ορισμός χώρων συγκέντρωσης ατόμων και υλικών , καθαρισμοί και ασκήσεις ετοιμότητας και προστασίας | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | 50.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις Προγράμματα Ε.Ε. | 50.000 | | υψηλή |
| | Ζώνες προστασίας από πυρκαγιά στην δασική έκταση | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | 100.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις | 100.000 | | υψηλή |
| Δ.Ε. Φουρνά | Μελέτες -κατασκευή επέκτασης οικολογικού Πάρκου Φουρνά, επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων( κατασκευή Ξενώνα στο Μεσοχώρι) , ανάπτυξη δικτύου εναλλακτικών και ιδιαίτερων μορφών τουρισμού, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | 400.000 | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις Προγράμματα Ε.Ε. Σ.Δ.Ι.Τ. | 400.000 | | υψηλή |
| | Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης απασχολουμένων σε ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού . Διαμόρφωση σχεδίου για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους κλάδους | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις Προγράμματα Ε.Ε. Σ.Δ.Ι.Τ. | | | υψηλή |
| | Διασύνδεση των περιοχών περιήγησης αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και μνημείων των παραδοσιακών οικισμών σε ένα ευρύτερο δίκτυο. | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις Προγράμματα Ε.Ε. | | | υψηλή |
| | Αναβάθμιση και ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών ώστε να εφαρμοστούν τα σχέδια διαχείρισης του Δάσους. | ειδική μελέτη | κατ' αποκοπή | απροσδιόριστο | Πόροι ΟΤΑ Δημόσιες Επενδύσεις Προγράμματα Ε.Ε. | | | υψηλή |

Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η πολεοδόμηση στις εκτός σχεδίου ζώνες του ΣΧΟΟΑΠ, υπόκειται στις δεσμεύσεις χρήσεων γης μηχανισμών και μέγιστων συντελεστών δόμησης που ορίζει το ΣΧΟΟΑΠ. Οι υπόλοιποι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται από τις πολεοδομικές μελέτες και τη νομοθεσία περί εκτός σχεδίου δόμησης.

2. Δεν εντάσσονται στον οικιστικό κλπ σχεδιασμό της παρούσας δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις που περικλείονται ή συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις περιοχές επέκτασης ή οριοθέτησης οικισμών, για τις οποίες έχουν ισχύ οι διατάξεις του ν. 3208/2003 και του ν. 998/1979 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Σε όλες τις ζώνες του ΣΧΟΟΑΠ εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εάν πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης: α) είχε εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια δόμησης ή β) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας δόμησης με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις ή γ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ άδεια εγκατάστασης ή άδεια ίδρυσης ή παράταση ή τροποποίηση αυτής για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή δ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ, άδεια λειτουργίας με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή ε) είχε υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα, αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις ή στ) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στο αρμόδιο όργανο (ΣΑ, ΚΕΣΑ, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, ΕΟΤ, Υπουργείο Βιομηχανίας, κ.λπ.) αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης δόμησης ή ζ) είχε προκηρυχθεί δημόσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή η) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση ενίσχυσης για την ίδρυση δραστηριότητας από ευρωπαϊκό πρόγραμμα (αντίστοιχο μέτρο και άξονα), πριν την έκδοση του ΣΧΟΟΑΠ και επακολούθησε η έγκριση του ή θ) είχε υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριότητας. Οι υπηρεσίες δόμησης και οι αρμόδιοι για άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας φορείς, χορηγούν τις αντίστοιχες άδειες, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσης έργα εθνικής σημασίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω έκτακτης ανάγκης (σεισμών, κατολισθήσεων, πλημμύρων θεομηνιών κ.λπ.).

5. Διατάξεις περί απαγόρευσης κατάτμησης γηπέδων ή που ορίζουν μεγαλύτερα όρια κατάτμησης κατισχύουν των οριζομένων με το ΣΧΟΟΑΠ.

6. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων παρά μόνο προσωρινά για εργοτάξια ή για λόγους έκτακτης ανάγκης.

7. Στις προτεινόμενες για πολεοδόμηση περιοχές μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ισχύουν τα παρακάτω:

ο Επιτρέπονται οι χρήσεις που ορίζονται ανά οικιστικό υποδοχέα.

ο Τα κτίρια δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών εντός των οικισμών. ο Κατά τα λοιπά, για τους όρους και περιορισμούς δόμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 6-10-1978 (ΦΕΚ 538 Δ΄) και από 24-5-1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄) π.δ./των όπως ισχύουν εκάστοτε.

8. Περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς (όπως εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εθνική άμυνα, περιοχές με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, διαχείριση περιοχών Natura 2000, εκμετάλλευση μεταλλείων, κ.λπ.) εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσας. Οι χρήσεις και η δόμηση τους επιτρέπονται σύμφωνα με το ίδιο νομικό καθεστώς τους ή τις ειδικές για κάθε χώρο διατάξεις της νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

9. Οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα διανομής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδατος καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων, εφόσον δεν απαγορεύονται από άλλες διατάξεις ή ειδικότερα από διατάξεις της παρούσας, δύνανται να χωροθετούνται σε όλες τις ζώνες, αφού τηρηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

10. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2052/1992, όπως ισχύει.

11. Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και των ζωνών προστασίας τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ορίων ρεμάτων και περιοχών προστασίας της φύσης, ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίες και κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενοι όροι και περιορισμοί είναι δυσμενέστερες αυτής της απόφασης.

12. Σε γήπεδα που υφίστανται κατά τη δημοσίευση της παρούσας και εμπίπτουν σε περισσότερες της μια περιοχές με διαφορετικές χρήσεις, η αρτιότητα υπολογίζεται στο σύνολο του γηπέδου με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις από την δημοσίευση της παρούσας, το κτίριο τοποθετείται στο τμήμα του γηπέδου στο οποίο η χρήση είναι επιτρεπτή, ενώ ο Σ.Δ. είναι ο ισχύον στη περιοχή όπου κατασκευάζεται το κτίριο, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη επιφάνεια του γηπέδου.

13. Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγκαθίστανται σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις ισχύουσες διατάξεις.

14. Η χωροθέτηση και οι λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών στα όρια του ΣΧΟΟΑΠ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες όπως κάθε φορά ισχύουν.

15. Σε όλες τις ζώνες του ΣΧΟΟΑΠ και προκειμένου για νέες οδικές χαράξεις δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης.

16. Απαγορεύεται η μετατροπή των ρεμάτων και των παραδοσιακών μονοπατιών σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων.

17. Απαγορεύεται η ρύπανση των ρεμάτων, η ρίψη σκουπιδιών, μπαζών και αποβλήτων.

18. Δεν επιτρέπεται η δόμηση, οι περιφράξεις και οι διαμορφώσεις εδάφους, που εμποδίζουν την ελεύθερη απορροή του νερού. Τα έργα υποδομής μελετώνται λαμβάνοντας υπόψη πλημμυρική παροχή τουλάχιστον 50ετίας. Επιβάλλεται η προστασία των ρεμάτων, η προστασία της φυσικής διαμόρφωσης τους, όπως και η παραδοσιακή διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους. Απαγορεύεται η οδική τους χρήση και η επιχωμάτωση ή και η σκυροδέτησή τους. Η αποκατάσταση τυχόν κατεστραμμένων ή αλλοιωμένων ρεμάτων και των περιοχών τους γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

19. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, η συντήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή όλων των κτισμάτων που υφίστανται νομίμως κατά τη δημοσίευση του ΣΧΟΟΑΠ. Παραδοσιακά κτίρια και κατασκευές, επισκευάζονται και αποκαθίστανται στην αρχική μορφή τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αυτών που καθορίζονται με το ΣΧΟΟΑΠ. Εγκαταστάσεις ή μονάδες των οποίων η χρήση αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν εφόσον πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που τους είχαν τεθεί.

20. Επιτρέπονται οι υδατοδεξαμενές, οι αντλητικές εγκαταστάσεις και τα φρέατα σε όλη την έκταση της Δ.Ε., περιλαμβανομένων των Περιοχών Ειδικής Προστασίας, εφόσον αυτές δεν αντίκειται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (υπ'αριθμ. υπ'αριθμ. 908/2014 (ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014) απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων).

21. Έργα ορεινής υδρονομίας για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας επιτρέπονται στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας.

22. Στο σύνολο της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας προστατεύεται το δίκτυο των μονοπατιών, τα οποία συνδέουν διάφορους οικισμούς και τοποθεσίες μεταξύ τους, για λόγους ανάπτυξης εναλλακτικού και πεζοπορικού τουρισμού. Επιβάλλεται η αποκατάσταση της συνέχειας του δικτύου, όπου αυτό έχει διακοπεί και η συντήρηση και αποκατάσταση των μονοπατιών. Για τους ίδιους λόγους επιτρέπεται η κατασκευή νέων μονοπατιών.

23. Για λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες σε όλη την έκταση της Δ.Ε. ισχύουν οι διατάξεις του μεταλλευτικού κώδικα που κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

24. Σε όλες τις περιοχές προστατεύονται και αποκαθίστανται οι πέτρινοι φράχτες, οι αναβαθμοί και οι φυτοφράχτες, ως στοιχεία του τοπίου.

25. Κατά την πολεοδόμηση των οριοθετημένων οικισμών, των νέων οικισμών και των επεκτάσεων της Δ.Ε., επιτρέπεται η υπέρβαση του πολυγώνου της οριοθετημένης έκτασης, προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους.

26. Η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.

27. Σε όλες τις ζώνες του ΣΧΟΟΑΠ υφιστάμενες νόμιμα δραστηριότητες που η χρήση τους δεν είναι συμβατή με τις προβλεπόμενες από το ΣΧΟΟΑΠ χρήσεις παραμένουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση. Επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, οι επισκευές κλπ. και η επέκταση τους εντός των ορίων των γηπέδων τους, όπως αυτά υφίστανται την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Για τις δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης τίθεται ως προϋπόθεση ότι το επίπεδο όχλησης δεν θα υπερβεί το επίπεδο μέσης όχλησης.

28. Μέχρις ότου καθοριστούν τα ακριβή όρια για τις Π.Ε.Π. και Π.Ε.Χ.Γ. με τοπογραφικές αποτυπώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και διατάξεις (επειδή τα χαρτογραφικά δεδομένα, που αποτυπώθηκαν στο χάρτη Π.2, προέρχονται από ψηφιοποίηση ορίων που υποδείχθηκαν αρμοδίως σε κτηματικά σχέδια / σκαριφήματα, ή και από φωτοερμηνεία, και ως εκ τούτου η ακρίβεια τους περιορίζεται στη γραφική ακρίβεια των σχεδίων και της τηλεπισκόπησης), για τις χρήσεις γης γηπέδων κειμένων στα όρια των περιοχών αυτών αποφαίνεται η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με τεκμηριωμένη εισήγηση στη βάση του παρόντος.

29. Η δόμηση των προτεινόμενων για πολεοδόμηση υφισταμένων οικισμών, μέχρι να εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη, θα γίνεται με το υφιστάμενο σήμερα νομοθετικό πλαίσιο τηρουμένων των οριζομένων στις γενικές και μεταβατικές διατάξεις της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση ισχύει Μέσος Συντελεστής Δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις που έχουν τεθεί με το ΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2508/1997.

Η απόφαση αυτή με τα συνημμένα σχέδια, ήτοι: Π.1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης (κλίμακας 1:25.000), Π.2.1-β' έκδοση: Χρήσεις Γης - Αστική Δομή - Μεταφορική Υποδομή (κλίμακας 1:25.000), Π.2.2-β' έκδοση: Μεταφορική Υποδομή - Αστικές Υποδομές (κλίμακας 1:25.000), Π.3.1 α & β: Πολεοδομική Οργάνωση - Αστική Δομή - Χρήσεις Γης - Μεταφορική Υποδομή (κλίμακας 1:5.000), Π.3.2α & β: Πολεοδομική Οργάνωση - Αστικές Υποδομές - Ύδρευση Αποχέτευση (κλίμακας 1:5.000), Π.3.3α & β : Πολεοδομική Οργάνωση Αστικές Υποδομές -Ενεργειακό Τηλεπικοινωνιακό (κλίμακας 1:5.000), να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 2 Δεκεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 31%



ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Z1
Z2
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ
Π.Π.Ε.Δ.2
ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
317250
319750
322250

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

### ΟΡΙΑ

Όριο Δήμου Καρπενησίου / Greater area limits - local authorities
Όριο Τοπικής Ενότητας / Community limits
Όριο οικισμού προς Οριοθέτηση / Development area limits
Όριο οικισμού Απ. Νομάρχη / Development area limits
Όριο Δημοτικής Ενότητας Φουρνά / Municipality and community limits
Όριο επέκασης οικισμού / Development area limits

### ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οικιστικό Κέντρο Τέταρτου Επιπέδου / Settlements Fourth Element
Οικιστικό Κέντρο Πέμπτου Επιπέδου / Settlements Fifth Element
Εξαρτώμενος Οικισμός Πέμπτου Επιπέδου / Settlements Fifth Element
Συνδέσεις Οικισμών 1ου Επιπέδου / Conections betwen Settlements
Συνδέσεις Οικισμών 2ου Επιπέδου / Conections betwen Settlements
Εξάρτηση Οικισμών / Conections betwen Settlements
Διαπεριφερειακές Συνδέσεις Οικισμών / Axes inter-regional betwen Settlements
Συνδέσεις Ήπιου Τουριστικού Χαρακτήρα / Axes inter-regional tourirists interest
Συνοικισμός / Settlements
Συνοικισμός Επέκταση / Settlements
Ιδιαίτερες Χρήσεις / Special uses
Νεκροταφείο / Cemetary
Ζώνες Βασικών Δραστηριοτήτων
Ζώνη κεντρικού παραγωγικού χώρου
Ζώνη περιμετρικού Φυσικού Περιβάλ.
Οικιστική Ενότητα / Settlements Unit
Οικολογικό Πάρκο
Ρέμμα / Stream
Ποτάμι / River
Αρχαιολογικοί χώροι Π.Π.Α.Χ. / Archaeological sites
Συνοικισμός προς Οριοθέτηση / Settlements
Καταφύγιο / Shelter
Γήπεδο Ποδοσφαίρου / Football Field
Σκοπευτήριο / Shooting Club
Πολιτισμός - Αναψυχή / Culture - Leisure

Περιοχές Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Π.Π.Ε.Δ.)

Π.Π.Ε.Δ.1 Α — Υποδοχέας Παραγ. και Επιχειρ. Δραστ. Χαμηλής Όχλησης (Π.Π.Ε.Δ.1 Α) / Secondary Sector Instalations
Π.Π.Ε.Δ.1 Β — Υποδοχέας Παραγ. και Επιχειρ. Δραστ. Μέσης Όχλησης (Π.Π.Ε.Δ.1 Β) / Secondary Sector Instalations
Π.Π.Ε.Δ.2 — Μεμονωμένη Παραγωγική Εγκατάστ. Μέσης Όχλησης (Π.Π.Ε.Δ.2) Secondary Sector Instalations
Όριο Καταφυγίου Άγριας Ζωής / Wildlife Refuge (Π.Π.Κ.Α.Ζ.)

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο / District roads
Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο / District roads
Πρωτεύον Δημοτικό Οδικό Δίκτυο / Primary municipal roads
Αγροτικό -Δασικό Οδικό Δίκτυο / Forest Rural roads
Πεζόδρομος / Pedestrian Routes
Προτεινόμενος Ισόπεδος Κόμβος / Suggested Intersection
Ποδηλατόδρομος / Bike Routes
Αρτηρία / Main street
Δευτερεύουσα Αρτηρία / Secondary Main street
Συλλεκτήρια / Collector street
Τοπικές Οδοί / Local street

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ... ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ... ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ... ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 4360/192489 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 2/12/2016
Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ — Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ M.Sc

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

312_335
308_332 312_332 316_332
304_329 308_329 312_329 316_329 320_329
304_326 308_326 312_326 316_326 320_326
304_323 308_323 312_323 316_323 320_323
308_320 312_320 316_320

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM :ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ :ΕΓΣΑ '87
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ: 0.999724

Ελέγχθηκε 29-7-2015
Θεωρήθηκε 29-7-2015
ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΒΕ
ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΟΡΔΑΜΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΗ — Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΝΤΗ — Περιβαλλοντολόγος

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εταιρία Μελετών
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ — Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΠΑΡΙΔΗΣ — Γεωλόγος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ — Περιβαλλοντολόγος
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ — Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σφραγίδα - Υπογραφή
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Κ. 654 03
Fax. +30 2510 231125
ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ 67718/53/Β/ 09/03

ΣΤΑΔΙΟ Β2' ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

| | | |
|---|---|---|
| ΧΑΡΤΗΣ Π-1 | ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | |
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25.000 | | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 31%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΙΑΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
Π.Ε.Χ.Γ.Γ.
Π.Π.Δ.
Π.Π.Κ.
Π.Π.Υ.Α.
Π.Π.Ε.Δ.1Β
Π.Π.Ε.Δ.1Α
Κ 284
ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΤΣΙΜΗΤΡΑΙΚΑ
ΚΑΛΑΝΟΣ
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΤΣΟΥΚΑ
ΚΛΕΙΤΣΟΣ
ΣΦΕΝΔΑΜΙ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ
ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΒΡΑΧΑ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΚΟΥΔΟΒΡΥΣΗ
ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΤΡΥΠΙΑ
ΧΟΧΛΙΑ
4336700
4334200
4331700
4329200
4326700
4324200
4321700
4319200
304750
307250
309750
312250
314750

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013

# ΥΠΟΜΝΗΜΑ

## ΟΡΙΑ

- Όριο Δήμου Καρπενησίου / Greater area limits - local authorities
- Όριο Τοπικής Ενότητας / Community limits
- Όριο οικισμού προς Οριοθέτηση / Development area limits
- Όριο επέκασης οικισμού / Development area limits
- Όριο οικισμού Απ. Νόμάρχη / Development area limits
- Όριο Εγκεκριμένου Σχεδίου / Town - plan limits
- Όριο Δημοτικής Ενότητας Φουρνά / Municipality and community limits
- Συνοικισμός / Settlements
- Συνοικισμός προς Οριοθέτηση / Settlements
- Συνοικισμός Επέκταση / Settlements

Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.)

- Όριο Π.Π. Δάσους / Protective forest limits
- Όριο Π.Π. Υδάτων Αναψυχής / Protective area limits
- Αρχαιολογικοί χώροι Π.Π.Α.Χ. / Archaeological sites
- Ρέμμα / Stream
- Ποτάμι / River
- Σημεία Υδροληψίας Π. Π. Πηγών (Π.Π.Πηγ.) / Protective area
- Όριο Καταφυγίου Άγριας Ζωής / Wildlife Refuge (Π.Π.Κ.Α.Ζ.)
- Όριο Προστατευτικού Δάσους / Protective forest limits
- Προστατευτικο Δάσος (Π.Δ.) / Protective forest limits
- Π.Π. Κορυφογραμμών (Π.Π.Κ.) / Protective ridge limits
- Π.Π. Ποταμών (Π.Π.Π.) / Protective river limits
- Αναδασωτέα Έκταση / Protected forest limits

Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης (Π.Ε.Χ.Γ.)


- Γεωργική Κτηνοτροφική Γη (Π.Ε.Χ.Γ.Γ.) Agricultural Area
- Ιδιαίτερες Χρήσεις / Special uses
- Νεκροταφείο / Cemetary
- Δοιηκητικές Υπηρεσίες / Administrative Services
- Καταφύγιο / Shelter
- Γήπεδο Ποδοσφαίρου / Football Field
- Σκοπευτήριο / Shooting Club
- Πολιτισμός - Αναψυχή


Περιοχές Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Π.Π.Ε.Δ.)

- Π.Π.Ε.Δ.1 Α: Υποδοχέας Παραγ. και Επιχειρ. Δραστ. Χαμηλής Όχλησης (Π.Π.Ε.Δ.1 Α) / Secondary Sector Instalations
- Π.Π.Ε.Δ.1 Β: Υποδοχέας Παραγ. και Επιχειρ. Δραστ. Μέσης Όχλησης (Π.Π.Ε.Δ.1 Β) / Secondary Sector Instalations
- Π.Π.Ε.Δ.2: Μεμονωμένη Παραγωγική Εγκατάστ. Πριστήριου Μέσης Όχλησης / Secondary Sector Instalations

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ


- Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο / District roads
- Δευτερεύων Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο / District roads
- Πρωτεύον Δημοτικό Οδικό Δίκτυο / Primary municipal roads
- Αγροτικό -Δασικό Οδικό Δίκτυο / Forest Rural roads
- Πεζόδρομος / Pedestrian Routes
- Προτεινόμενος Ισόπεδος Κόμβος / Suggested Intersection
- Ποδηλατόδρομος / Bike Routes
- Ενδιαφέρουσες Διαδρομές / Interesting Routes
- Τόποι Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος / Environmental Interest Areas
- Αρτηρία / Main street
- Δευτερεύουσα Αρτηρία / Secondary Main street
- Συλλεκτήρια / Collector street
- Τοπικές Οδοί / Local street
- Πρώην Χ.Υ.Τ.Α / Former landfill area
- Δεξαμενή Ύδρευσης - Πυρόσβεσης / Storage tank
- Προτεινόμενη θέση Ε.Ε.Λ. / Suggested Sewage Treatment Location
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμμάτων / Sewage treatment plant








ΣΤΑΔΙΟ Β2' ΠΡΟΤΑΣΗ

| ΧΑΡΤΗΣ<br>Π .2.1. | ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ<br>ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ<br>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | |
|---|---|---|
| ΚΛΙΜΑΚΑ<br>1 : 25.000 | Β' ΕΚΔΟΣΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΠΟΘΑ) | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 31%




ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013

# ΥΠΟΜΝΗΜΑ

## ΟΡΙΑ

Όριο Δήμου Καρπενησίου / Greater area limits - local authorities
Όριο Τοπικής Ενότητας / Community limits
Όριο οικισμού προς Οριοθέτηση / Development area limits
Όριο επέκασης οικισμού / Development area limits
Όριο οικισμού Απ. Νομάρχη / Development area limits
Όριο Εγκεκριμένου Σχεδίου / Town - plan limits
Όριο Δημοτικής Ενότητας Φουρνά / Municipality and community limits
Συνοικισμός / Settlements
Συνοικισμός προς Οριοθέτηση / Settlements
Συνοικισμός Επέκταση / Settlements

Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.)

Όριο Π.Π. Δάσους / Protective forest limits
Όριο Π.Π. Υδάτων Αναψυχής / Protective area limits
Αρχαιολογικοί χώροι Π.Π.Α.Χ. / Archaeological sites
Ρέμμα / Stream
Ποτάμι / River
Όριο Καταφυγίου Άγριας Ζωής / Wildlife Refuge (Π.Π.Κ.Α.Ζ.)
Όριο Προστατευτικού Δάσους (Π.Δ.) / Protective forest limits
Προστατευτικο Δάσος (Π.Δ.) / Protective forest limits
Π.Π. Κορυφογραμμών (Π.Π.Κ.) / Protective ridge limits
Π.Π. Ποταμών (Π.Π.Π.) / Protective river limits

Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης (Π.Ε.Χ.Γ.)

Γεωργική Κτηνοτροφική Γη (Π.Ε.Χ.Γ.Γ.) Agricultural Area
Ιδιαίτερες Χρήσεις / Special uses
Νεκροταφείο / Cemetary
Δοιηκητικές Υπηρεσίες / Administrative Services
Αναδασωτέα Έκταση / Protected forest limits
Καταφύγιο / Shelter
Γήπεδο Ποδοσφαίρου / Football Field
Σκοπευτήριο / Shooting Club
Πολιτισμός - Αναψυχή

Περιοχές Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Π.Π.Ε.Δ.)


Π.Π.Ε.Δ.1 Α — Υποδοχέας Παραγ. και Επιχειρ. Δραστ. Χαμηλής Όχλησης (Π.Π.Ε.Δ.1 Α) / Secondary Sector Instalations
Π.Π.Ε.Δ.1 Β — Υποδοχέας Παραγ. και Επιχειρ. Δραστ. Μέσης Όχλησης (Π.Π.Ε.Δ.1 Β) / Secondary Sector Instalations
Π.Π.Ε.Δ.2 — Μεμονωμένη Παραγωγική Εγκατάστ. Πριστήριου Μέσης Όχλησης / Secondary Sector Instalations

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο / District roads
Δευτερεύων Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο / District roads
Πρωτεύον Δημοτικό Οδικό Δίκτυο / Primary municipal roads
Αγροτικό -Δασικό Οδικό Δίκτυο / Forest Rural roads
Πεζόδρομος / Pedestrian Routes
Προτεινόμενος Ισόπεδος Κόμβος / Suggested Intersection
Ποδηλατόδρομος / Bike Routes
Ενδιαφέρουσες Διαδρομές / Interesting Routes
Δευτερεύον Εναέριο Δίκτυο Ηλεκτρισμού / Aerial Circuit on Cylindrical Poles
Βασικός Αγωγός Αποχέτευσης Ακαθάρτων / Main Sanitary Sewer
Αρτηρία / Main street
Δευτερεύουσα Αρτηρία / Secondary Main street
Συλλεκτήρια / Collector street
Τοπικές Οδοί / Local street
Πρώην Χ.Υ.Τ.Α / Former landfill area
Δεξαμενή Ύδρευσης - Πυρόσβεσης / Storage tank
Προτεινόμενη θέση Ε.Ε.Λ. / Suggested Sewage Treatment Location
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμμάτων / Sewage treatment plant
Εγκατάσταση Επιφανειακής Συλληψης / Surface Intake Installation
Βασικός Αγωγός Ύδρευσης / Basic Water Pipeline

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ




ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM :ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ :ΕΓΣΑ 87
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ: 0.999724

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΝΤΗ
Περιβαλλοντολόγος

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εταιρία Μελετών
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΓΙΑΡΙΔΗΣ
Γεωλόγος


ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ
Περιβαλλοντολόγος


ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σφραγίδα - Υπογραφή
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τηλ. +30 2510 835421 Φαξ. +30 2510 231125
ΑΦΜ: 998342360, ΔΟΥ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 67718/53/Β/09/03

ΣΤΑΔΙΟ Β2' ΠΡΟΤΑΣΗ

| | |
|---|---|
| ΧΑΡΤΗΣ<br>Π .2.2. | ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ<br>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ<br>ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ<br>Β' ΕΚΔΟΣΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΠΟΘΑ) |
| ΚΛΙΜΑΚΑ<br>1 : 25.000 | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |


ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
312500
312000
311500
311000
310500
310000
4335500
4335000
4334500
4334000
4329500
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%



ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ
Π.Ε.5.
0.60 23
312500
313000
313500
314000
ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΚΟΡΙΤΣΑ - ΜΕΣΟΧΩΡΙ- ΜΟΣΧΙΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΙΑ
Όριο Δήμου Καρπενησίου
Greater area limits - local authorities
Όριο Τοπικής Ενότητας
Community limits
Όριο Δημοτικής Ενότητας
Municipality and community limits
Όριο οικισμού προς Οριοθέτηση
Limits of settlement
Όριο Επέκτασης Οικισμού
Development area limits
Πολεοδομική Ενότητα / Τομέας
Μ.Σ.Δ. / Πυκνότητα
Δάσος Προστατευτικό
Protective forest
Όριο Δημ. Νομάρχη
Development area limits
Όριο Εγκεκριμένου Σχεδίου
Town - plan limits
Όριο Προστατευτικού Δάσους
Protective forest limits
Όριο Καταφυγίου Άγριας Ζωής
Wildlife Refuge
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
Development area limits
Όριο Τομέα Πολεοδομικής Ενότητας
Development area limits
Όριο Ιστορικού Οικισμού
Limits of historic settlement
Π.Ε.3.1.
0,6 21
Οικισμοί (ΟΙ)
Οικισμοί (ΟΙ)
Residential area
Κ.Ε.Π.
Citizen Service Centre
Αγροτικός Σύλλογος
Agricultural Association
Αστυνομία
Police
Δασαρχείο
Forest Office
Πυροσβεστικός Σταθμός
Fire Station
Οικισμοί (ΟΙ) Επέκταση
Residential area
Τοπικό Κοινοτικό / Δημοτικό Γραφείο
Town Hall
Ταχυδρομείο
Post Office
Κεραίες
Antennas
Χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού
Population Pools
Χώροι συγκέντρωσης υλικού
Material Pools
Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (Κ.Ω.)
Εκπαίδευση
Education
Νηπιαγωγείο
Nursery
Δημοτικό
Primary
Γυμνάσιο
Junior Secondary
Λύκειο
High School
Αθλητισμός
Sports
Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Football Fields
Γήπεδα Μπάσκετ - Τένις - Βόλεϊ
Basket - Tennis - Volley ball Fields
Γυμναστήριο
Gymnasium
Σκοπευτήριο
Shooting Club
Περίθαλψη
Health
Αγροτικό Ιατρείο
Rural Dispensary
Περιφερειακό Ιατρείο
Regional Dispensary
Πρόνοια
Welfare
ΚΑΠΗ
Παιδικός Σταθμός
Infant School
Βοήθεια στο Σπίτι
Help at Home
Πολιτιστικές Λειτουργίες
Cultural Services
Εκκλησία
Church
Μουσείο
Museum
Πολιτιστικό Κέντρο
Cultural Centre
Ελεύθεροι Χώροι Αστικό Πράσινο (Π.Ρ.)
Χώρος Μνημειακού Πρασίνου
Green Area
Χώρος Πρασίνου
Green Area
Πλατεία
Square
Ρέμα
Stream
Ιδιαίτερες Χρήσεις (Ι.Χ.)
Ιδιαίτερες Χρήσεις
Special uses
Χώρος Στάθμευσης
Parking Area
Αρχαιολογικοί χώροι και Μνημεία
Archaeological sites
Νεκροταφείο
Cemetery
Κέντρο Τηλεπικοινωνιών
Telecommunications Center


Π.Ε.3.1.
0.60 27
ΜΟΣΧΙΑΔΕΣ
ΚΛΕΙΤΣΟΣ
Π.Ε.3.1
0.60 27
ΜΕΣΟΧΩΡΙ
Π.Ε.3.2.
0.40 17
Π.Ε.2.
0.60 27
ΚΟΡΙΤΣΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΣΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣ
Β
312500
312000
311500
311000
310500
310000
4329000
4328500
4328000
4327500

Κέντρο Τηλεπικοινωνιών
Telecommunications Center

Τουρισμός Αναψυχή (Τ.Α.)

Τουρισμός
Tourism

Αναψυχή
Recreation

Ξενοδοχεία
Hotels

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
District roads

Δημοτικό Οδικό Δίκτυο
Municipal roads

Αγροτικό -Δασικό Οδικό Δίκτυο
Forest Rural roads

Πεζόδρομος
Pedestrian Way

Προτεινόμενος Ισόπεδος Κόμβος
Suggested Intersection

Αρτηρία
Main street

Δευτερεύουσα Αρτηρία
Secondary Main street

Συλλεκτήρια
Collector street

Τοπικές Οδοί
Local street

Ποδηλατόδρομος
Bicycle Way

Ενδιαφέρουσες Διαδρομές
Interesting Routes

Δεξαμενή Ύδρευσης - Πυρόσβεσης
Storage tank

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Sewage Treatment Plant

Προτεινόμενη Εγκατ. Επεξεργ. Λυμάτων
Suggested Sewage Treatment Plant

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 4360/192483 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 2/12/2016

ΧΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

312_335
308_332 312_332 316_332
304_329 308_329 312_329 316_329 320_329
304_326 308_326 312_326 316_326 320_326
304_323 308_323 312_323 316_323 320_323
308_320 312_320 316_320

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM :ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ :ΕΓΣΑ '87
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ: 0.999724

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΑΝΤΗ
Περιβαλλοντολόγος

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εταιρία Μελετών
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.Γ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΓΙΑΡΙΔΗΣ
Γεωλόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ
Περιβαλλοντολόγος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σφραγίδα - Υπογραφή
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.Γ.Ε.
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17 Τ.Κ. 654 03
Τηλ. +30 2510 835421 Fax. +30 2510 231125
ΑΦΜ 998342360, ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ 67718/53/Β/ 09/03

ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΙΟΡΔΑΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ Β2' ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

| ΧΑΡΤΗΣ<br>Π-3.1α | ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ<br>ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ<br>ΑΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ<br>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | |
|---|---|---|
| ΚΛΙΜΑΚΑ<br>1 : 5.000 | | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |

Π.Ε.4
0.60 27

ΠΛΑΤΑΝΟΣ


Π.Π.Ε.Δ.1Β


Π.Π.Ε.Δ.1Α


312500 313000 313500 314000




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%




ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΙΑ
Όριο Δήμου Καρπενησίου
Greater area limits - local authorities
Όριο Τοπικής Ενότητας
Community limits
Όριο Δημοτικής Ενότητας
Municipality and community limits
Όριο οικισμού προς Οριοθέτηση
Limits of settlement
Όριο Επέκτασης Οικισμού
Development area limits
Π.Ε.3.1.
0,6 21
Πολεοδομική Ενότητα/ Τομέας
Μ.Σ.Δ. / Πυκνότητα
Δάσος Προστατευτικό
Protective forest
Όριο Αν. Νομάρχη
Development area limits
Όριο Εγκεκριμένου Σχεδίου
Town - plan limits
Όριο Προστατευτικού Δάσους
Protective forest limits
Όριο Καταφυγίου Άγριας Ζωής
Wildlife Refuge
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
Development area limits
Όριο Τομέα Πολεοδομικής Ενότητας
Development area limits
Όριο Ιστορικού Οικισμού
Limits of historic settlement
Οικισμοί (ΟΙ)
Οικισμοί (ΟΙ)
Residential area
Κ.Ε.Π.
Citizen Service Centre
Δασικος Σύλλογος
Agricultural Association
Αστυνομία
Police
Δασαρχείο
Forest Office
Πυροσβεστικός Σταθμός
Fire Station
Οικισμοί (ΟΙ) Επέκταση
Residential area
Τοπικό / Δημοτικό Γραφείο - Διοίκηση
Town Hall
Ταχυδρομείο
Post Office
Κεραίες
Antennas
Χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού
Population Pools
Χώροι συγκέντρωσης υλικού
Material Pools
Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (Κ.Ω.)
Εκπαίδευση
Education
Νηπιαγωγείο
Nursery
Δημοτικό
Primary
Γυμνάσιο
Junior Secondary
Λύκειο
High School
Αθλητισμός
Sports
Γήπεδα Ποδοσφαίρου
Football Fields
Γήπεδα Μπάσκετ - Τέννις - Βόλεϊ
Basket - Tennis - Volley ball Fields
Γυμναστήριο
Gymnasium
Σκοπευτήριο
Shooting Club
Περίθαλψη
Health
Αγροτικό Ιατρείο
Rural Dispensary
Περιφερειακό Ιατρείο
Regional Dispensary
Πρόνοια
Welfare
ΚΑΠΗ
Παιδικός Σταθμός
Infant School
Βοήθεια στο Σπίτι
Help at Home
Πολιτιστικές Λειτουργίες
Cultural Services
Εκκλησία
Church
Μουσείο
Museum
Πολιτιστικό Κέντρο
Cultural Centre
Ελεύθεροι Χώροι Αστικό Πράσινο (Π.Ρ.)
Χώρος Μνημειακού Πρασίνου
Green Area
Χώρος Πρασίνου
Green Area
Πλατεία
Square
Ρέμμα
Stream
Ιδιαίτερες Χρήσεις (Ι.Χ.)
Ιδιαίτερες Χρήσεις
Special uses
Χώρος Στάθμευσης
Parking Area
Αρχαιολογικοί χώροι και Μνημεία
Archaeological sites
Νεκροταφείο
Cemetery
Κέντρο Τηλεπικοινωνιών
Telecommunications Center
Τουρισμός Αναψυχή (Τ.Α.)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΟΥΡΝΑ
ΑΓΚΑΘΑ
ΦΟΥΡΝΑ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ
Π.Ε.1.1.
0.80 38
Π.Ε.1.1.
0.80 38
Π.Ε.1.2
0.50 19


K 300
315500
315000
310000
309500
309000
308500
4324500
4324000
4323500
4323000

Π.Π.Ε

Κ 300

300

315500 316000 316500 317000

Telecommunications Center

Τουρισμός Αναψυχή (Τ.Α.)

Τουρισμός
Tourism

Αναψυχή
Recreation

Ξενοδοχεία
Hotels

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
District roads

Δημοτικό Οδικό Δίκτυο
Municipal roads

Αγροτικό -Δασικό Οδικό Δίκτυο
Forest Rural roads

Πεζόδρομος
Pedestrian Way

Προτεινόμενος Ισόπεδος Κόμβος
Suggested Intersection

Αρτηρία
Main street

Δευτερεύουσα Αρτηρία
Secondary Main street

Συλλεκτήρια
Collector street

Τοπικές Οδοί
Local street

Ποδηλατόδρομος
Bicycle Way

Ενδιαφέρουσες Διαδρομές
Interesting Routes

Δεξαμενή Ύδρευσης - Πυρόσβεσης
Storage tank

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Sewage Treatment Plant

Προτεινόμενη Εγκατ. Επεξεργ. Λυμάτων
Suggested Sewage Treatment Plant

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 4260/192489 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 9/11/2016
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΧΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ M.Sc.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

312_335
308_332 312_332 316_332
304_329 308_329 312_329 316_329 320_329
304_326 308_326 312_326 316_326 320_326
304_323 308_323 312_323 316_323 320_323
308_320 312_320 316_320

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM :ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ :ΕΓΣΑ '87
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ: 0.999724

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΑΝΤΗ
Περιβαλλοντολόγος

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εταιρία Μελετών
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΠΑΡΙΔΗΣ
Γεωλόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ
Περιβαλλοντολόγος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σφραγίδα - Υπογραφή

ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17 Τ.Κ. 654 03
Τηλ. +30 2510 835421 Fax. +30 2510 23112
ΑΦΜ 998342360, ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ 57718/53/Β/ 09/03

Ελέγχθηκε 29-7-2015
Ελέγχθηκε 29-7-2015

ΜΠΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ.


ΓΙΟΡΔΑΜΗ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ Β2' ΠΡΟΤΑΣΗ


ΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

| | |
|---|---|
| ΧΑΡΤΗΣ<br>Π-3.1β | ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ<br>ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ<br>ΑΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ<br>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
| ΚΛΙΜΑΚΑ<br>1 : 5.000 | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |



ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΟΙΚΙΣΜ
Β
312500
312000
311500
311000
310500
310000
4335500
4335000
4334500
4334000
4329500
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%


ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ
312500
313000
313500
314000
ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΚΟΡΙΤΣΑ - ΜΕΣΟΧΩΡΙ - ΜΟΣΧΙΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΙΑ
Όριο Δήμου Καρπενησίου Greater area limits - local authorities
Όριο Τοπικής Ενότητας Community limits
Όριο Δημοτικής Ενότητας Municipality and community limits
Όριο οικισμού προς Οριοθέτηση Limits of settlement
Όριο Επέκτασης Οικισμού Development area limits
Όριο Αι. Νομάρχη Development area limits
Όριο Εγκεκριμένου Σχεδίου Town - plan limits
Όριο Προστατευτικού Δάσους Protective forest limits
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας Development area limits
Όριο Τομέα Πολεοδομικής Ενότητας Development area limits
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Δίκτυο Ύδρευσης Gravity flow, pressure conduit, looped system
Δίκτυο Αποχέτευσης Main sanitary sewer
Προτεινόμενο Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Main Sanitary Sewer under Construction
Προτεινόμενο Δίκτυο Ύδρευσης Gravity flow, pressure conduit, looped system
Προτεινόμενο Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων Main Sanitary Sewer under Construction
Πυροσβεστικός Κρουνός Water-supply point for fire
Δεξαμενή Ύδρευσης - Πυρόσβεσης Storage tank
Εγκατάσταση Επιφανειακής Σύλληψης Surface Intake Installation
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Sewage Treatment Plant
Προτεινόμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Suggested Sewage Treatment Plant
Ρέμα Stream
Ποτάμι River
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.



Β
ΚΟΡΙΤΣΑ
ΚΛΕΙΤΣΟΣ
ΜΕΣΟΧΩΡΙ
ΜΟΣΧΙΑΔΕΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΣΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣ
4329000
4328500
4328000
4327500
310000
310500
311000
311500
312000
312500




Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο District roads
Δημοτικό Οδικό Δίκτυο Municipal roads
Αγροτικό -Δασικό Οδικό Δίκτυο Forest Rural roads
Πεζόδρομος Pedestrian Way
Προτεινόμενος Ισόπεδος Κόμβος Suggested Intersection
Αρτηρία Main street
Δευτερεύουσα Αρτηρία Secondary Main street
Συλλεκτήρια Collector street
Τοπικές Οδοί Local street
Ποδηλατόδρομος Bicycle Way
Ενδιαφέρουσες Διαδρομές Interesting Routes
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM :ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ :ΕΓΣΑ '87
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ: 0.999724
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΝΤΗ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΤΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Σφραγίδα - Υπογραφή
ΣΤΑΔΙΟ Β2'
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-3.2.α
ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 5.000
ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Π.Π.Ε.Δ.1Β
Π.Π.Ε.Δ.1Α
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
314000
313500
313000
312500





**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%



ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΟΥΡΝΑ
ΑΓΚΑΘΑ
ΦΟΥΡΝΑ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΙΑ
Όριο Δήμου Καρπενησίου
Greater area limits - local authorities
Όριο Τοπικής Ενότητας
Community limits
Όριο Δημοτικής Ενότητας
Municipality and community limits
Όριο οικισμού προς Οριοθέτηση
Limits of settlement
Όριο Επέκτασης Οικισμού
Development area limits
Όριο Απ. Νομάρχη
Development area limits
Όριο Εγκεκριμένου Σχεδίου
Town - plan limits
Όριο Προστατευτικού Δάσους
Protective forest limits
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
Development area limits
Όριο Τομέα Πολεοδομικής Ενότητας
Development area limits
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Δίκτυο Ύδρευσης
Gravity flow, pressure conduit, looped system
Δίκτυο Αποχέτευσης
Main sanitary sewer
Προτεινόμενο Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων
Main Sanitary Sewer under Construction
Προτεινόμενο Δίκτυο Ύδρευσης
Gravity flow, pressure conduit, looped system
Προτεινόμενο Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων
Main Sanitary Sewer under Construction
Πυροσβεστικός Κρουνός
Water-supply point for fire
Δεξαμενή Ύδρευσης - Πυρόσβεσης
Storage tank
Εγκατάσταση Επιφανειακής Σύλληψης
Surface Intake Installation
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Sewage Treatment Plant
Προτεινόμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
Suggested Sewage Treatment Plant
Ρέμμα
Stream
Ποτάμι
River
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.
4360/193403 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 2/12/2016
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ M.Sc
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


K 300
315500
315000
4324500
4324000
4323500
4323000


310000
309500
309000
308500
4324500
4324000
4323500
4323000

Π.Π.Ε

Κ 300

300

315500

316000

316500

317000

| | |
|---|---|
| Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο / District roads | Αρτηρία / Main street |
| Δημοτικό Οδικό Δίκτυο / Municipal roads | Δευτερεύουσα Αρτηρία / Secondary Main street |
| Αγροτικό -Δασικό Οδικό Δίκτυο / Forest Rural roads | Συλλεκτήρια / Collector street |
| Πεζόδρομος / Pedestrian Way | Τοπικές Οδοί / Local street |
| Προτεινόμενος Ισόπεδος Κόμβος / Suggested Intersection | Ποδηλατόδρομος / Bicycle Way |
| | Ενδιαφέρουσες Διαδρομές / Interesting Routes |

## ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

312_335

308_332 312_332 316_332

304_329 308_329 312_329 316_329 320_329

304_326 308_326 312_326 316_326 320_326

304_323 308_323 312_323 316_323 320_323

308_320 312_320 316_320

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM :ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ :ΕΓΣΑ '87
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ: 0.999724

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΝΤΗ
Περιβαλλοντολόγος

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εταιρία Μελετών
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΓΙΑΡΙΔΗΣ
Γεωλόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ
Περιβαλλοντολόγος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σφραγίδα - Υπογραφή

ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17 Τ.Κ. 654 03
Τηλ. +30 2510 835421 Fax. +30 2510 23...
ΑΦΜ 998342360, ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ 57718/53/Β/09/03

ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ.


ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΙΟΡΔΑΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΣΤΑΔΙΟ Β2' ΠΡΟΤΑΣΗ

| | | |
|---|---|---|
| ΧΑΡΤΗΣ<br>Π-3.2.β | ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ<br>ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ<br>ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | |
| ΚΛΙΜΑΚΑ<br>1 : 5.000 | ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |


ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
312500
312000
311500
311000
310500
310000
4335500
4335000
4334500
4334000
4329500
Β
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%


ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ
ΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΣΟΥ
312500
313000
313500
314000
ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΚΟΡΙΤΣΑ - ΜΕΣΟΧΩΡΙ - ΜΟΣΧΙΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΙΑ
Όριο Δήμου Καρπενησίου
Greater area limits - local authorities
Όριο Τοπικής Ενότητας
Community limits
Όριο Δημοτικής Ενότητας
Municipality and community limits
Όριο οικισμού προς Οριοθέτηση
Limits of settlement
Όριο Επέκτασης
Development area limits
Όριο Αιτ. Νομάρχη
Development area limits
Όριο Εγκεκριμένου Σχεδίου
Town - plan limits
Όριο Προστατευτικού Δάσους
Protective forest limits
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
Development area limits
Όριο Τομέα Πολεοδομικής Ενότητας
Development area limits
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Εναέρια Τηλεφωνική Γραμμή
Aerial telephone line
Εναέριο Δίκτυο Ενεργειακού Συστήματος Χαμηλής Τάσης επί κυκλικών στύλων
Low voltage aerial energy system circuit
Προτεινόμενη Τηλεφωνική Γραμμή
Telephone line
Προτεινόμενο Εναέριο Δίκτυο Ενεργειακού Συστήματος Χαμηλής Τάσης επί κυκλικών στύλων
Low voltage aerial energy system circuit
Κέντρο Τηλεπικοινωνιών
Telecommunications Center
Ρέμα
Stream
Ποτάμι
River
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΛΑΜΙΑ 2/11/2016
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ M.Sc


ΜΟΣΧΙΑΔΕΣ
ΚΛΕΙΤΣΟΣ
ΜΕΣΟΧΩΡΙ
ΚΟΡΙΤΣΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΣΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣ
312500
312000
311500
311000
310500
310000
4329000
4328500
4328000
4327500
Β




ΚΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ M.Sc

| | |
|---|---|
| Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο<br>District roads | Αρτηρία<br>Main street |
| Δημοτικό Οδικό Δίκτυο<br>Municipal roads | Δευτερεύουσα Αρτηρία<br>Secondary Main street |
| Αγροτικό -Δασικό Οδικό Δίκτυο<br>Forest Rural roads | Συλλεκτήρια<br>Collector street |
| Πεζόδρομος<br>Pedestrian Way | Τοπικές Οδοί<br>Local street |
| Προτεινόμενος Ισόπεδος Κόμβος<br>Suggested Intersection | Ποδηλατόδρομος<br>Bicycle Way |
| | Ενδιαφέρουσες Διαδρομές<br>Interesting Routes |

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 312_335 | | |
| | 308_332 | 312_332 | 316_332 | |
| 304_329 | 308_329 | 312_329 | 316_329 | 320_329 |
| 304_326 | 308_326 | 312_326 | 316_326 | 320_326 |
| 304_323 | 308_323 | 312_323 | 316_323 | 320_323 |
| | 308_320 | 312_320 | 316_320 | |

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM :ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ :ΕΓΣΑ '87
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ: 0.999724

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΝΤΗ
Περιβαλλοντολόγος

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εταιρία Μελετών
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΓΙΑΡΙΔΗΣ
Γεωλόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ
Περιβαλλοντολόγος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σφραγίδα - Υπογραφή
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17 Τ.Κ. 654 03
Τηλ. +30 2510 835421 Fax. +30 2510 231175
ΑΦΜ 998342360, ΔΟΥ ΚΑΒΑΛ
ΑΡ. ΜΑΕ 57718/53/Β/ 09/


ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΙΟΡΔΑΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΣΤΑΔΙΟ Β2' ΠΡΟΤΑΣΗ


ΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

| | |
|---|---|
| ΧΑΡΤΗΣ<br>Π-3.3.α | ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ<br>ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ<br>ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ<br>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ |
| ΚΛΙΜΑΚΑ<br>1 : 5.000 | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |





**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%




ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΟΥΡΝΑ
ΑΓΚΑΘΑ
ΦΟΥΡΝΑ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΙΑ
Όριο Δήμου Καρπενησίου
Greater area limits - local authorities
Όριο Τοπικής Ενότητας
Community limits
Όριο Δημοτικής Ενότητας
Municipality and community limits
Όριο οικισμού προς Οριοθέτηση
Limits of settlement
Όριο Επέκτασης
Development area limits
Όριο Απ. Νομάρχη
Development area limits
Όριο Εγκεκριμένου Σχεδίου
Town - plan limits
Όριο Προστατευτικού Δάσους
Protective forest limits
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας
Development area limits
Όριο Τομέα Πολεοδομικής Ενότητας
Development area limits
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Εναέρια Τηλεφωνική Γραμμή
Aerial telephone line
Εναέριο Δίκτυο Ενεργειακού Συστήματος Χαμηλής Τάσης επί κυκλικών στύλων
Low voltage aerial energy system circuit
Προτεινόμενη Τηλεφωνική Γραμμή
Telephone line
Προτεινόμενο Εναέριο Δίκτυο Ενεργειακού Συστήματος Χαμηλής Τάσης επί κυκλικών στύλων
Low voltage aerial energy system circuit
Κέντρο Τηλεπικοινωνιών
Telecommunications Center
Ρέμα
Stream
Ποτάμι
River
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.
ΛΑΜΙΑ 9.12.2016
ΧΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ M.Sc


K 300
315500
315000
4324500
4324000
4323500
4323000


310000
309500
309000
308500
4324500
4324000
4323500
4323000

Π.Π.Ε

K 300

315500
316000
316500
317000

Αρτηρία
Main street

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
District roads

Δευτερεύουσα Αρτηρία
Secondary Main street

Δημοτικό Οδικό Δίκτυο
Municipal roads

Συλλεκτήρια
Collector street

Αγροτικό -Δασικό Οδικό Δίκτυο
Forest Rural roads

Τοπικές Οδοί
Local street

Πεζόδρομος
Pedestrian Way

Ποδηλατόδρομος
Bicycle Way

Προτεινόμενος Ισόπεδος Κόμβος
Suggested Intersection

Ενδιαφέρουσες Διαδρομές
Interesting Routes

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 312_335 | | |
| | 308_332 | 312_332 | 316_332 | |
| 304_329 | 308_329 | 312_329 | 316_329 | 320_329 |
| 304_326 | 308_326 | 312_326 | 316_326 | 320_326 |
| 304_323 | 308_323 | 312_323 | 316_323 | 320_323 |
| | 308_320 | 312_320 | 316_320 | |

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM :ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ :ΕΓΣΑ '87
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ: 0.999724

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΝΤΗ
Περιβαλλοντολόγος

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εταιρία Μελετών
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΓΙΑΡΙΔΗΣ
Γεωλόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ
Περιβαλλοντολόγος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σφραγίδα - Υπογραφή
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17 Τ.Κ. 654 03
Τηλ. +30 2510 835421 Fax. +30 2510 23112
ΑΦΜ 998342360, ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ 57718/53/Β/ 09/03

ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ-ΤΟΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ... ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΒΕ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ... ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ M.Sc

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

| | |
|---|---|
| ΣΤΑΔΙΟ Β2' | ΠΡΟΤΑΣΗ |

ΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

| | | |
|---|---|---|
| ΧΑΡΤΗΣ<br>Π-3.3.β | ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ<br>ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ<br>ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ<br>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ | |
| ΚΛΙΜΑΚΑ<br>1 : 5.000 | | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

**Την ευθύνη** για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, **έχει το Εθνικό Τυπογραφείο** το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

### 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

**Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr.** Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

**Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ** διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

**Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση**

- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, **αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση **απλού** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

**Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).** Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

### 2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

**Ταχυδρομική Διεύθυνση:** Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054**

**ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ**
**Πωλήσεων:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
**Συνδρομητών:** (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
**Πληροφοριών:** (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
**Παραλαβής Δημ. Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

**Ωράριο για το κοινό:** Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

